

2016. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E



Az ülésen hozott határozatok:

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

- 9/2016. (VIII. 08.) a Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
- 10/2016. (VIII. 08.) önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének önkormányzati rendelet módosításáról

**117/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozattól a
128/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozatig**

J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 08. napján 17⁰⁰ órai kezdettel a Gombai Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky 2. sz.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján	Lehota Vilmos	polgármester
	Tasi Péter	alpolgármester
	Kósa Attila	képviselő
	Lehoczki Zoltán	képviselő
	Szegedi Csaba	a Pénzügyi Bizottság elnöke
	Szabó Gyula	képviselő
	Kósa Erzsébet Anikó	jegyző
	Gubán Sándor	főépítész

Lehota Vilmos polgármester

Köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelenteket. Elmondta, hogy Tóth József elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni. Köszöntötte Kósa Erzsébet Anikó jegyzőasszonyt és Gubán Sándor főépítész urat. Megállapította, hogy 6 képviselő megjelent, a rendkívüli ülés határozatképes és azt megnyitotta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülés jegyzőkönyvét hangfelvételtől Benkő Szilvia készíti el. A rendkívüli ülés napirendi pontjainak a meghívóban szereplőket javasolta, továbbá javasolta kiegészíteni a tárgysorozatot az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételének megvitatásával.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata a rendkívüli ülés keretében. További napirendi ponti javaslat nem lévén, kérte, aki az ülés napirendi pontját az elhangzottak szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

117/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a rendkívüli ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1.) Javaslat az önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítására**
Előterjesztő: polgármester,
Előkészítő: jegyző, A.D.U. Építész Iroda Kft.
Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges
- 2.) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására**
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat kisajátítás előtt benyújtott vételi ajánlat elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gombai 752 hrsz-ú ingatlan értékesítésre

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

5.) Javaslat az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére

Előterjesztő: polgármester,
Előkészítő: jegyző,
Véleményező: bizottsági vélemény szükséges

1. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítására

Lehota Vilmos polgármester

Ismertette, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták, kérte a határozati javaslat elfogadását valamint a gyakorlati megvalósításhoz a módosító rendelet megalkotását.

Felkérte Gubán Sándor főépítész urat, hogy számoljon be az Állami Főépítész előtt lefolytatott eljárási folyamatról.

Gubán Sándor főépítész

Az eljárási folyamattal kapcsolatban elmondta, hogy a záróvéleményt az Állami Főépítész még írásban nem küldte meg, de a kiadásának nincs akadálya, meg fogja küldeni. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastrukturális beruházás miatt kerülhetett sor a tárgyalásos eljárás lefolytatására. A NIF ZRT. kezdeményezte a tárgyalásos eljárás törvényes lefolytatását, mert a nyomvonal nem ott fekszik, ahol a település terveiben szerepel vagy egyáltalán nem is szerepel. Az eltérés megyei szinten is jelentős volt, így a település számára is megfelelést kell igazolni és attól nem lehet eltérni. Korábban nyomvonalváltozatként szerepelt csak, szabályozva nem volt. Hangsúlyozta, hogy a záróvélemény szükséges a rendelet alkotáshoz. Elmondta azonban, hogy kifogás nem volt a tervvel kapcsolatban, így a záróvélemény rendelkezésre fog állni.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Javasolta a rendelet időbeli hatályba lépésének kitolását augusztus 12-re, bízva abban, hogy a záróvélemény a hatálybalépés időpontjában rendelkezésre fog állni.

Gubán Sándor főépítész

Támogatta a rendelet későbbi időponttal történő hatályba léptetést, mivel ez csak technikai jellegű műveletet hordoz magában a tartalmában változni már nem fog a tervezet.

Szabó Gyula képviselő

A nyomvonal menti régészeti lelőhelyekkel kapcsolatban megkérdezte a Főépítészt, hogy ott már létező leletek vannak vagy csak feltételezhetőek.

Gubán Sándor főépítész

Válaszában elmondta, hogy a leletek régészeti nyilvántartásban-, illetve múzeumi hatástanulmányokban szerepelnek. Nem tudott arról nyilatkozni, hogy mik szerepelnek a tanulmányokban.

Lehota Vilmos polgármester

Elmondta, hogy a régészeti leletgyűjtések sok esetben a mezőgazdasági munkálatok folyamán kerülnek elő. Ilyenkor a régészek jelzik a területen a lelet megtalálásának helyét, majd elvégzik a feltárást.

Gubán Sándor főépítész

Hozzáfűzte, hogy lelet találatkor nyilvántartást vezetnek a lelet azonosítására, ma már GPS adatok segítik a pontos helymeghatározást. Amennyiben talajmunka folyik az adott területen, ahol leletre bukkannak, azt jelenteni kell és elvégzik a feltárást.

Lehota Vilmos polgármester

Elmondta, hogy az örökségvédelmi felügyeletet kell értesíteni.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött dokumentumokkal és az elhangzott szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Megkérdezte a Főépítészt, hogy várható-e a jelenlegi folyamatban olyan szakasz, amiben a Képviselő-testület újabb döntése szükséges lesz?

Gubán Sándor főépítész

Válaszul elmondta, hogy a kisajátítási eljárásban tulajdonosként érdekelt lesz az önkormányzat, amennyiben az eljárásból bírósági ügy lesz akkor igen.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Megkérdezte, amennyiben ez jóváhagyással történik, akkor az a műtárgyak tulajdonlására miként hat?

Lehota Vilmos polgármester

Elmondta, hogy az önkormányzattal kezelői egyeztetést folytatnak le, az önkormányzat tulajdonában nem kerül műtárgy. Gombai területen két darab zárpor tározó lesz, melynek kezelése nem a település feladata.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság tagja

Megkérdezte, hogy a tervezett pihenő kialakításra kerül-e?

Gubán Sándor főépítész

A szerkezeti terv alapján nemleges választ adott a feltett kérdésre.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság tagja

Megkérdezte, hogy a Pilisre tervezett pihenő kivitelezésre kerül-e?

Gubán Sándor főépítész

Válaszában elmondta, hogy Pilisen építenek pihenőt, mosdó használatára lesz lehetőség. További pihenők építését a kivitelezési tervezés vázlatain, térképen szemléltette.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Felhívta a figyelmet a facsemeték telepítésének lehetőségére. Mivel az út 22 méter széles, így a tulajdonosnak nem kell egyeztetnie a közútkezelővel a telepítést illetően.

Gubán Sándor főépítész

Elmondta, hogy az országos területrendezési terv szerint az önkormányzatoknak sajnos nincs véleményezési jogkörük. A Gödöllői Egyetem készített egy talajvizsgálatot, melyben erdőtelepítésre alkalmas területeket jelöltek ki foltszerűen, de ezek a területek rend szerint nem az út mellett lettek kijelölve.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Megkérdezte, hogy kerül-e az út mentén kihelyezésre a Gomba településen lévő műemléket jelző tábla?

Gubán Sándor főépítész

Elmondta, hogy az információs táblarendszert a közlekedés terelő részeként megtervezik.

Lehota Vilmos polgármester

Javasolta az információs táblarendszer kiépítéséhez szükséges információk beszerzését.

Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, véleménye? További hozzászólás nem lévén kérte, aki a településszerkezeti terv módosításáról beterjesztett anyag alapján a településszerkezeti terv módosítására vonatkozóan határozati javaslatban megfogalmazott döntéshozatallal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

118/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településszerkezeti terv módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület Gomba Község Településszerkezeti Tervét a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja. (rajzszám: Településszerkezeti Terv módosítás – fedvényterv – TSZT/2016.M).
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd közötti szakasz által érintett területen a Településszerkezeti Terv módosítás – fedvényterv lép.
3. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv módosítás fedvénytervben (1. számú melléklet) foglaltak az elfogadását követő napon lépnek hatályba.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy van-e a helyi építési szabályzat beterjesztett külterületi szabályozási terv módosításával kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? Hozzászólás nem lévén, a képviselő-testületet módosító rendelet alkotására kérte fel. Kérte, aki a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

**Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete
a Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lehota Vilmos polgármester

Megköszönte Gubán Sándor főépítész ülésen történő részvételét.

Gubán Sándor elhagyta a tanácstermet 17:38 órakor

2. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására

Lehota Vilmos polgármester

Ismertette, hogy a rendelet módosítással kapcsolatban kiküldött előterjesztés kiegészítéséről a Pénzügyi Bizottság ülésén is történt egyeztetés, melyet a bizottság is véleményezett ülése folyamán. Felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a rendeletmódosítás főbb indokait.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Ismertette, hogy az újabb rendeletmódosítást az önkormányzathoz érkezett könyvtári érdekeltségővelő támogatás számbavétele, valamint a júniusi bérkompenzáció okozta kormányzati hatáskörben történő módosításként. Ezekhez társultak a további módosító javaslatok, melyek között szerepel a RITEK Zrt-vel kötött szerződés módosítás kezdeményezéséhez kapcsolódó költség, önkormányzati ingatlanok tervezett értékesítéséből származó bevételi többlet, terven felüli közművesítési hozzájárulás befizetés, ÁFA bevallás könyveléséből adódó előirányzati igény, kisebb tételek forintosítási korrekcióhoz kapcsolódnak, illetve az óvodánál kellett a mesteróvoda avatáshoz közel 17 E Ft-os előirányzatot átcsoportosítással biztosítani.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést, a jegyző szóbeli kiegészítésével együtt a módosított rendelettervezetet elfogadásra ajánlotta a Képviselő-testületnek.

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? Hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Kérte, aki az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett megalkotta

**Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont

Javaslat kisajátítás előtt benyújtott vételi ajánlat elfogadására

Lehota Vilmos polgármester

Ismertette, hogy a Magyar Állam képviselőjében eljáró ügyvédi irodától vételi ajánlat érkezett a 0223 hrszú ingatlanra. Elmondta, hogy a kiküldött előterjesztést a Pénzügyi Bizottság ülésén véleményezte. Kérte a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági véleményét.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a kisajátítás előtt benyújtott vételi ajánlat elfogadására vonatkozó előterjesztést, melyet elfogadásra ajánlotta a Képviselő-testületnek.

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, véleménye?

További hozzászólás nem lévén kérte, aki az előző napon megküldött határozati javaslatban megfogalmazott döntéshozatallal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

119/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat tulajdonában lévő gombai 0223 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület elfogadta a Magyar Állam nevében eljáró dr. Kovács Márton ügyvéd által az önkormányzat tulajdonában lévő gombai 0223 hrsz-ú, 7 326 m² területű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanból 529 m² területre benyújtott, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés esetére tett vételi ajánlatot 59.777,- Ft-os kártalanítási ellenértéken, továbbá hozzájárult a kisajátításhoz szükséges telekalakításhoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlathoz mellékelt adatlapon az önkormányzat nevében az elfogadó nyilatkozatot megtegye.

Határidő: 2016. augusztus 19.

Felélős: Lehota Vilmos polgármester

4. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gombai 752 hrsz-ú ingatlan értékesítésre

Lehota Vilmos polgármester

Ismertette, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Tájékoztatásként elmondta, hogy a 752-es helyrajzi számú ingatlan kicsi, 1500m² körüli ingatlan. A telekalakítási vázrajz már záradékolásra került, de még a telekalakítási eljárás nem ment végbe. Amennyiben az eljárás végbe megy akkor lesz meg a 752-es helyrajzi számú ingatlan 2800m²-es szélesebb változata, s mellette a 751 hrsz-ú árok.

Írásbeli vételi ajánlat az ingatlanra 1 darab érkezett 3,3 mFt-os értékben, de jelzés érkezett felé, hogy egy másik ajánlatot is küldtek számára, mely valószínű, hogy informatikai hiba miatt nem érkezett meg postafiókjába, mert a korábban küldött levelet továbbított levélként megkapva rögzíthető, hogy az érdeklődő valóban tett ajánlatot az ingatlanra.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Örömét fejezte, ki, hogy az ingatlanra van érdeklődő, bízott az eladás sikerességében.

Lehota Vilmos polgármester

Elmondta, hogy a földhivatali telekalakítási eljárás nem ment végbe az augusztus 01-i vételi ajánlattételi határidő lejártáig. Így előterjesztői módosító javaslatot tett arra, hogy – a kiküldött határozati javaslattól eltérően - a telekalakítás után létrejövő 752 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó döntést halassza el a Képviselő-testület a szeptemberi soros ülésére, és egy másik

határozattal döntsön kiírásról, augusztus 31-i ajánlattételi határidő megjelölésével. Az ingatlan vételárát továbbra is 3,3 M Ft-ban tartotta célszerűnek meghatározni.

Tasi Péter alpolgármester

Javasolta, hogy azonos vételi ajánlatok esetén a polgármester egy egyszeri írásbeli tájékoztatást küldjön az ajánlattevők részére, hogy az ajánlati árat lehetőségük van növelni. Ezt követően, amennyiben ismételt vételár egyezőség történne, az ingatlan vevőjét sorolás útján célszerű kijelölni.

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, véleménye? További hozzászólás nem lévén kérte, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a telekalakítás földhivatali nyilvántartásban történő átvezetésének elhúzódása miatt a gombai 752 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a döntést elhalasztja a munkaterv szerinti soron következő ülésre, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

120/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat tulajdonában álló gombai 752 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Képviselő-testület a telekalakítás földhivatali nyilvántartásban történő átvezetésének elhúzódása miatt a gombai 752 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a döntést elhalasztotta a munkaterv szerinti soron következő ülésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos polgármester

Kérte, aki egyetért azzal, hogy

- a Képviselő-testület a telekalakítás során kialakuló 752 hrsz-ra vonatkozó vételi ajánlatok határidejét hosszabbítsa meg 2016. augusztus 31-ig,
 - a 3.300.000,- Ft-os legalacsonyabb vételár meghatározása mellett döntsön úgy, hogy azonos vételi ajánlat esetén az ajánlattevőket erről tájékoztatja, és lehetőséget nyújt a benyújtott vételi ajánlat egy alkalommal történő módosítására, melyet követően a magasabb vételi ajánlatot tevőt jelöli ki az ingatlan vevőjeként; továbbá amennyiben a módosított ajánlatok szintén azonos értékben érkeznek be az önkormányzathoz, akkor a vevőt sorolás útján választják ki,
 - e döntésről az ingatlanra írásban benyújtott vételi szándékot tevőket értesítse.
- , kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

121/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat tulajdonában álló gombai 752 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Képviselő-testület a telekalakítás során kialakuló 752 hrsz-ra vonatkozó vételi ajánlatok határidejét meghosszabbította 2016. augusztus 31-ig.
- 2.) A Képviselő-testület a 3.300.000,- Ft-os legalacsonyabb vételár meghatározása mellett úgy döntött, hogy azonos vételi ajánlat esetén az ajánlattevőket erről tájékoztatja, és lehetőséget nyújt a benyújtott vételi ajánlat egy alkalommal történő módosítására, melyet követően a magasabb vételi ajánlatot tevőt jelöli ki az ingatlan vevőjeként. Amennyiben a módosított ajánlatok szintén azonos értékben érkeznek be az önkormányzathoz, akkor a vevőt sorsolás útján választják ki.
- 3.) A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy döntéséről az ingatlanra írásban benyújtott vételi szándékot tevőket értesítse.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

5. napirendi pont

Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére

Lehota Vilmos polgármester

Ismertette, hogy nyert az Egészségház korszerűsítési projekt pályázata, melyhez az önerő előteremtésére van szükség, ami 8 550 000 Ft. Pályázattal elnyert összeg 22 015 000 Ft. Javaslatot tett 6 M Ft hitel felvételére, hogy még ebben az esztendőben ez a beruházás megvalósulhasson. Az előzetes tárgyalásokat alapján egy hónapos átfutási idő bizonyára kell a hitelkérelem elbírálására még úgy is, hogy az önkormányzat a Takarékszövetkezethoz vezet a számláit. Úgy vélte, hogy nincs akadálya a fejlesztési hitel felvételének.

Elmondta, hogy a hitel biztosítékként forgalomképes ingatlant kell meghatározni, A hitel kamat a mindenkor i jegybanki alapkamat plusz 4,5 – 5 %, ami a legmagasabb összeget figyelembe véve 5,9 % jelen pillanatban. 6 M Ft-ra 1,5 éves visszafizetési időszakot figyelembe véve 280 000 forintos nagyságrendű kamat terhelődik. A hitel rendelkezésre állási költsége évi 1%. Számítása szerint ez legfeljebb két hónapnyi időszak lesz.

Javaslatot tett arra, hogy a kérelmezett hitel törlesztési időszaka 18 hónapban kerüljön meghatározásra. Ha 2017 januárjában történik az első törlesztő részlet átutalása, akkor 2018 első félének végéig terheli az önkormányzatot részletfizetési kötelezettség. A hitelbírálati díj 100 E Ft körüli összeg, de számolni kell a fedezetként felajánlott ingatlanok értékbecslési díjával is.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a hitelkérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a Képviselő-testület felhatalmazását a hitelszerződés aláírására.

Kérte a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse a hitelfelvételre vonatkozó bizottsági véleményt.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó előterjesztést, és támogatta a megfogalmazott döntési javaslatot.

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy van-e a hitelfelvételhez kapcsolódó hozzászólás?

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Elmondta, hogy a Képviselő-testület – előterjesztés hiányában – a költségvetés elfogadása előtt elmulasztotta az ún. kitekintő határozat elfogadását, mely a saját bevételeket számszerűsíti három évre, valamint a hitelekkel eredő fizetési kötelezettséget. Ennek pótlásaként készítette elő az ülés előtt kiosztásra került határozati javaslatot, melynek elfogadását kérte a képviselőktől.

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, véleménye? További hozzászólás nem lévén kérte, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki a jegyző kezdeményezésével egyetértve az ún. kitekintő határozatot a javaslat alapján elfogadja. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

122/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó döntés előtt - az államháztartási törvény 29/A §-ával előírt határozat tartalmára vonatkozó előírás alapján - az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához szükséges saját forrás finanszírozására tervezett fejlesztési hitel igénybevételére vonatkozó döntés előtt - a 2016. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer forintban

<i>Költségvetési kitekintő határozat</i>				
	2016	2017	2018	2019
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	85 834	75 000	75 000	75 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	3.360	6 000	6 000	6 000
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	384	300	300	300
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Bevételek összesen:	89 578	81 300	81 300	81 300
Adott évi saját bevétel 50%-a	44 789	40 650	40 650	40 650
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2016. előtti ügyletekből származó érték</i>				
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátástól származó tőketartozás	0	0	0	0
2015. évi ügyletből származó érték:				
	2016	2017	2018	2019
Hitelfelvétel	6 000	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	6 000	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség	0	4 000	2 000	0
Kamatfizetési kötelezettség	0	250	35	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	4 250	2 035	0

A határozat végrehajtást nem igényel.

Lehota Vilmos polgármester

Kérte, aki az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó döntést megfogalmazó határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

123/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához – saját forrás kiegészítése céljából – 6.000.000,- Ft összegű fejlesztési célú hitelfelvételt határozott el, 18 hónapos törlesztési futamidővel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hitelfelvétel érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a hitel fedezeteként a szükséges ingatlanfedezetet a Bercsényi utcai 658/7, 658/8, 658/9 és 658/10 hrsz-ú telkekben határozza meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőjében eljárva a hitelszerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület a hitelügyletből származó kötelezettség fedezeteként szükséges előirányzatot a 2017-2018. évi költségvetésekben biztosítja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos polgármester

Kérte, aki az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételéhez kapcsolódó költségek fedezeteként 160 E Ft-ot az általános tartalék terhére biztosít, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

124/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához kapcsolódó fejlesztési célú hitelfelvétel ügyintézéséhez társuló költségek fedezeteként az általános tartalék terhére 160.000,- Ft-ot biztosít.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos polgármester

Javaslatot tett arra, hogy a rendkívüli nyilvános ülés keretében tartsanak egy rövid szünetet. A szünetet követően a Képviselő-testület döntsön a zárt ülés napirendjeként előterjesztett témáról, hogy a zárt ülés témájában valamennyi jelen lévő képviselő el tudja mondani a véleményét, mert 2 képviselő is jelezte számára, hogy nem biztos, hogy végig itt tudnak lenni az ülésen, mert halaszthatatlan teendőjük miatt legkésőbb ½ 7-kor el kell menniük. Majd ezt követően folytassák a nyilvános ülést az egyebek megvitatásával.

A Képviselő-testület egyetértésével a polgármester a nyilvános ülés tárgyalásában szünetet rendelt el.

Szünet 17:43 órától 18:05 óráig

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy a tárgysorozat megvitatását követően van-e valakinek az egyebek között észrevétele, kérdése, javaslata, mielőtt a sportpark létesítés kérdését visszahozná a Képviselő-testület elé módosítás céljából?

Szabó Gyula képviselő

Elmondta, hogy a Rózsa utca aszfaltozása kifejezetten jónak mondható. Viszont a munkálatok alatt a nehéz teherautók sorra a Bercsényi utcában jártak, így kárt okoztak a jó minőségű aszfaltozott úton. Reméli, hogy az okozott kár nem a mezőgazdasági gépek terhére lesz majd írva.

Lehota Vilmos polgármester

Tájékoztatta a Képviselőt, hogy a Bercsényi utca árkanak bontási munkálataival volt kapcsolatban az úthasználat a Bercsényi utca úthasználata és nem a Rózsa utcai útépítéssel.

Szabó Gyula képviselő

Amennyiben más úton történik a szállítás, akkor nem sérült volna meg ilyen mértékben az út szegélye és az út sem.

Lehota Vilmos polgármester

Megnyugtatta Szabó Gyula képviselőt, hogy a településüzemeltetési referens felé jelezni fogja a Bercsényi utca aszfaltkárosodását.

Szabó Gyula képviselő

Megjegyezte, hogy a DAKÖV Kft.-nek is lennének helyreállítási feladatai az érintett útszakaszon.

Lehota Vilmos polgármester

Elismerte, hogy jogos a felvetés, és megjegyezte, hogy az Iskola utcában is hasonló probléma van.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Javasolta az aszfaltozások dokumentálást, hogy hasonló esetekben számon kérhető legyen a helyreállítás.

Lehota Vilmos polgármester

Az eljárási rendről egy példa mentén tájékoztatta a Képviselő urakat, amennyiben csőtörés történik, meghatározott időn belül be kell jelenteni és ez alapján a jegyző ad ki egy határozatot, hogy, hogyan kell a helyreállítási munkálatokat elvégezni. Megjegyezte azonban, hogy számos esetben a bejelentés sem történik meg a szolgáltató részéről.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Javaslatot tett arra, hogy a falubejárásokat terjesszék ki a Szabó képviselő által elmondott problémák megtekintésére is.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság tagja

Megkérdezte, hogy a Rózsa utcai munkálatok mikorra fejeződnek be?

Lehota Vilmos polgármester

Tájékoztatta a Képviselőt, hogy a várható munkálatok befejezési határideje augusztus 31.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság tagja

Megköszönte a polgármester tájékoztatását, majd a MOL Nyrt. számára történő iparüzési adó visszafizetésről kért tájékoztatást.

Lehota Vilmos polgármester

Elmondta, hogy kezdeményezésére lezáró információ az ügyben írásban még nem érkezett, de a visszafizetési kötelezettségnek nem tettünk eleget. Javaslata alapján az beszámításra kerülhet a feltöltés során a feltöltési kötelezettségbe.

Kósa Attila a Pénzügyi Bizottság tagja

Felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben az igazgatási szünet ideje alatt is biztosítani kellene az áramszolgáltatási hiba bejelentések továbbítását a szolgáltató felé.

Megemlítette azt is, hogy a Szőke Ferenc utcában lévő elhagyatott ingatlant elkezdtek a tulajdonosok bontani. Felhívta a figyelmet arra, hogy a bontás szakszerűtlen,

Lehota Vilmos polgármester

Tájékoztatásként elmondta, hogy a bontáshoz is szükséges engedély. Célszerűnek tartotta az illetékes Monori Építésügyi Hatóság figyelmét a bontásra felhívni. Jelezni fogja a település-üzemeltetési referens részére.

Kósa Attila a Pénzügyi Bizottság tagja

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy azt tapasztalja a településen, hogy hiányos a lakók ismerete égetéssel kapcsolatban. Javaslata szerint részletesebb tájékoztatást kellene nyújtani a lakosság számára.

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy van-e még további kérdés, észrevétel, javaslat?

További hozzászólás nem lévén, tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2016. július 11-én tartott Képviselő-testületi ülésen hozott 115/2016. (VII. 11.) számú határozat tekintetében változás történt a pályázati kiírásban. A pályázatban szereplő futókör kialakításához a vállalt minimális önerő mértéke jelentősen emelkedett, melyet az önkormányzat nem tud vállalni. Ha az önerőt nem tudják biztosítani, akkor egy esetleges pozitív elbírálása során eleshetnek a sportpark létesítésének lehetőségétől is.

Javaslatot tett arra, hogy a Képviselő-testület a 115/2016. (VII. 11.) számú határozatát vonja vissza, majd hozzon új határozatot a pályázat újbóli benyújtására, mely – futókör nélkül – csak A és D típusú sportpark sportpark kialakítását tűzi ki célként.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Sajnálattal vette, hogy a pályázati kiírást utólag megváltoztatták, de így a futókör megvalósítására nem sok esélyt lát, mert nincs a saját erőre költségvetési fedezet. Meg kell próbálni véleménye szerint legalább a sportparkok létesítését megnyerni egy benyújtott pályázattal.

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, véleménye? Hozzászólás nem lévén kérte, aki egyetért a 115/2016. (VII. 11.) határozat visszavonásával, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

127/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a sportpark kialakításra vonatkozó pályázat benyújtásának lehetőségéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a sportpark kialakítására vonatkozó – 2016. július 11-én hozott – 115/2016. (VII. 11.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos polgármester

A korábbi döntés visszavonása mellett kezdeményezte, hogy immár futókör nélkül, de az önkormányzat nyújtson be sportparkok kialakítására pályázatot a korábban már meghatározott helyszíneken úgy, hogy a Kenyeres-kert aszfaltburkolatú sportpálya mögötti részénél (hrszt. 717/1) D típusú sportpark, valamint a Katona József utca és a Liliom utca kereszteződésénél található önkormányzati ingatlanon (hrszt. 455/8) A típusú sportpark kerüljön meghatározásra. Kérte, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

128/2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a sportpark kialakításra vonatkozó pályázat benyújtásának lehetőségéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 2 (kettő) gombai sportpark kialakítására nyújtson be pályázatot úgy, hogy annak helyszínét
 - a. a D típusú sportpark esetében a Kenyeres-kert aszfaltburkolatú sportpálya mögötti részénél (hrs. 717/1), valamint
 - b. az A típusú sportpark esetében a Katona József utca és a Liliom utca kereszteződésénél található önkormányzati ingatlanon (hrs. 455/8) határozza meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek a rendkívüli ülés keretében egyéb felvetése?
További hozzászólás nem lévén megköszönte a részvételt és az ülést 18²⁵-kor bezárta.






Lehota Vilmos
polgármester






Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Jelenléti - ív


Készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 08. napján 17⁰⁰ órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános ülésén

Lehota Vilmos	polgármester	 
Tasi Péter	alpolgármester	 
Kósa Erzsébet Anikó	jegyző	 

Kósa Attila	képviselő	 
Lehoczki Zoltán	képviselő	 
Szabó Gyula	képviselő	 
Szegedi Csaba	a Pénzügyi Bizottság elnöke	 
Tóth József	képviselő	 

GURÁN RANDOR

FELPÍRÉK



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. augusztus 8-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges

Iktatószám:/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 64/2016. (IV. 15.) határozattal a NIF Zrt. kezdeményezésére és költségviselése mellett - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti - tárgyalásos eljárást indított Gomba község szabályozási terve, településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosítására.

Az A.D.U. Építész Iroda Kft. elkészítette, és elfogadásra benyújtotta a Képviselő-testület részére a településrendezési eszközök módosítására – az előterjesztéshez csatolt – véleményezési dokumentációt és 2 db fedvénytervet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteként megkapott dokumentációt áttekinteni, az ülésen azt megvitatni, észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatot elfogadni, valamint a rendeletet-tervezet alapján a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Gomba, 2016. augusztus 5.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester

Határozati javaslat

...../2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településszerkezeti terv módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület Gomba Község Településszerkezeti Tervét a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja. (rajzszám: Településszerkezeti Terv módosítás – fedvényterv – TST/2016.M).
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd közötti szakasz által érintett területen a Településszerkezeti Terv módosítás – fedvényterv lép.
3. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv módosítás fedvénytervben (1. számú melléklet) foglaltak az elfogadását követő napon lépnek hatályba.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Gomba Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.



Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2016. (VIII.) önkormányzati rendelete

**a Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A rendelet kihirdetése 2016. augusztus ... -én
megtörtént.

Gomba, 2016. augusztus

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

**Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (VIII.) önkormányzati rendelete
a Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 45. § (1) bekezdés a) következő h) ponttal egészül ki:

„h) 8. sz. melléklet: KSZT/2016.M jelű Külterületi Szabályozási Terv módosítás fedvényterv m=1:10000”

2. § A Rendelet 7. sz. rajzi mellékletét képező Külterületi Szabályozási Terv az M4 gyorsforgalmi út – M0 – Cegléd közötti szakasz által érintett területre vonatkozóan e rendelet 1. mellékletét képező KSZT/2016.M jelű Külterületi Szabályozási Terv módosítás – fedvényterv szerint módosul.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gomba, 2016. augusztus 8.

Lehota Vilmos
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése
2016. augusztus-én óra perckor megtörtént.

Gomba, 2016. augusztus

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)
a Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendeletének
módosítására előterjesztett rendelettervezethez

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A rendelettervezet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt megvalósítása érdekében került betérjesztésre a Képviselő-testület elé, költségvetési hatása nincs.

I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek, a beruházás megvalósulását követően a főváros gépjárművel történő megközelítése könnyebbé válik.

I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez.

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

Az alaprendelet módosítása a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített beruházás lebonyolítása érdekében indokolt.

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

A rendeletalkotás elmaradása akadályozná a beruházási projekt megvalósulását.

III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

a Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításához

Általános indokolás

A képviselő-testület a 64/2016. (IV. 15.) határozattal a NIF Zrt. kezdeményezésére és költségviselése mellett - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti - tárgyalásos eljárást indított Gomba község szabályozási terve, településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosítására.

Az A.D.U. Építész Iroda Kft. elkészítette, és elfogadásra benyújtotta a Képviselő-testület részére a településrendezési eszközök módosítására – az előterjesztéshez csatolt – véleményezési dokumentációt és 2 db fedvénytervet.

A módosító rendelet megalkotása a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt megvalósítását segíti elő.

Részletes indokolás

1-9. §-okhoz

A rendelettervezet 1-2. §-ai az alaprendelet módosítását tartalmazzák.

3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

GOMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS (FEDVÉNYTERV)

M4 GYORSFORGALMI ÚT BEILLESZTÉSE

TSZT/2016.M

M = 1 : 10000

Gomba Község Önkormányzata
../2016. (.....) sz. Képviselő-testületi határozatának
1. számú melléklete
2016. JÚLIUS

JELMAGYARÁZAT

- Tervezési terület határa
- Közigazgatási határ

I. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK

Beépítésre nem szánt területek


- KÖu** Közúti közlekedési terület
- Má** Általános mezőgazdasági terület

II. VÉDELEMMEL ÉS KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK, EGYÉB ELEMEL JELÖLÉSE

- Örökségvédelem
- RL** Régészeti lelőhely határa
- Egyéb
- Védőtávolság határa

III. NYOMVONALAS ELEMEL, OBJEKTUMOK ÁBRÁZOLÁSA

- Közúti közlekedés
- == Tervezett gyorsforgalmi út



GOMBA KÖZSÉG KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS (FEDVÉNYTERV) M4 GYORSFORGALMI ÚT BEILLESZTÉSE

KSZT/2016.M

M = 1 : 10000

Gomba Község Önkormányzata
../2016. (.....) sz. önkormányzati rendeletének
1. számú melléklete
2016. JÚLIUS

JELMAGYARÁZAT

----- Tervezési terület határa

----- Közigazgatási határ

A SZABÁLYOZÁS ALAPELEMEI

----- Szabályozási vonal

----- Építési övezet, övezet határa

Beépítésre nem szánt övezetek jele

KÖu-1 Közlekedési terület - állami kezelésű közutak övezet

MÁ Mezőgazdasági terület - szántóföldi növénytermesztés övezet

A SZABÁLYOZÁS MÁSODLAGOS ELEMEI

----- Kötelező megszüntető jel


VÉDELEM, KORLÁTOZÁS, KÖTELEZETTSÉG


- Örökségvédelem

----- RL ----- Régészeti lelőhely határa

- Egyéb korlátozó tényezők

----- Védőtávolság határa






Gomba Község
Településrendezési eszközeinek módosítása
Véleményezési dokumentáció

Tervező:

A.D.U. Építész Iroda Kft
1111 Budapest, Kruspér u 1/c
tel/fax: 209 7330
info@aduepitesz.hu

2016. július



Gomba Község
Településrendezési eszközeinek módosítása
Véleményezési dokumentáció

2016. július

A.D.U. Építész Iroda Kft.

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING

1111 Budapest, Knapár u. 1/a. Tel: 06 1 208 73 30

info@aduephaz.hu

TERVEZŐK NÉVSORA

Feladós tervező

dr. Gajdos István

okl. építésszámőrök
településtervező vezető tervező

TT1 01-0072

Településtervezés:

Csarkóné Kelemen Ágnes

okl. építésszámőrök
településtervező vezető tervező

TT1 01-0760

Zöldfelület,
környezetvédelem,
tájrendezés:

Vincze Attila

okl. táj- és kertépítész,
vezető tervező

TK/1 01-5089

Közelkedéstervezés:

Nem csók Márton

okl. tájépítésszámőrök
vezető tervező

TK/1 01-2745



TARTALOMJEGYZÉK

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ	5
1.1 Előzmények, a tervezés indokoltága	5
1.2 Hatályos településfejlesztési döntés (testületi határozat)	5
1.3 Hatályban lévő településrendezési eszközök	6
2. TERVEZETI MÓDOSÍTÁSOK	9
3. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS	11
3.1. Egyetemes Közelkedésfejlesztési Stratégia	11
3.2. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció	13
3.3. Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció	15
3.4. Országos Területrendezési Terv (OTR)	19
3.5. Pest Megyei Területrendezési Terve (PMTR)	33
4. KÖZLEKEDÉS	44
5. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS	48
6. ÖRÖKSÉGVÉDELLEM	55
7. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK	61
7.1. Településszerkezeti Terv módosítása	61
7.1.1. Határozat	61
7.1.2. A határozat 1. számú melléklete	62
7.2. Szabályozási Terv és helyi Építési Szabályzat módosítása	63
7.2.1. Rendelet tervezet	63

1. HELYZETFELTÁRO MUNKARÉS

1.1 Előzmények, a tervezés indokolata

A 4 sz. fűt az Alföld első számú közlekedési tengelye, az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a gazdasági kapcsolatok megélénkítése az áthaladó tranzitforgalom jelentős növekedését eredményezte. A fűt a megnövekedett átmenő forgalmat – amely elsősorban Nyugat-Európa, az ország nyugati területei, valamint Románia és Ukrajna között bonyolódik le – már nem tudja biztonságosan és gyorsan levezetni.

Hosszú idő óta fontos kérdés az M4 gyorsforgalmi út kiépítése. A jelenlegi fűt nyomvonalán tapasztalható súlyos forgalmi és környezeti problémák, terület és hálózati fejlesztési igények együttesen indokolják a jelenlegi fűt és az érintett települések tehermentesítését.

A gyorsforgalmi útszakasz megépítésével a térség egyes települései mentesülnek a 4 sz. fűt településeken átmenő forgalmától, annak káros hatásaitól, valamint azokon a szakaszokon, ahol négygyomósításra kerül sor, csökkenni fog az elérési idő.

A tervezett nyomvonal az M0 autópályától a 4 sz. fűt 2 x 2 sávon már megépült Vecsés-Üllő elkerülő szakaszával. Üllő és Albertirsa között teljesen új nyomvonalon vezet az M4 gyorsforgalmi út, majd Albertirsa-tól ismét a jelenlegi 4 sz. fűt nyomvonalát használja fel.

A jelenlegi tervezési feladat az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd közötti szakasz kiépítésével összefüggésben a kapcsolódó útiépítés tervek beillesztése az érintett települések településrendezési terveibe.

1.2 Hatályos településfejlesztési döntés (testületi határozat)

Gomba Község Képviselő-testülete 64/2016. (IV. 15.) Kt. határozatában döntött településrendezési eszközeinek módosításáról.

A módosításra a NIF kezdeményezésére az M4 gyorsforgalmi út kiépítésével kapcsolatban, azok településrendezési tervekbe való ábevezése miatt kerül sor. A településrendezési eljárás tárgyalásos eljárási rend szerint történik tekintettel arra, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.

K I V O N A T

a képviselő-testület 2016. április 15-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

64/2016. (IV. 15.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az M4 gyorsforgalmi út M0-Cegléd közötti szakaszának kivitelezéséhez kapcsolódó településrendezési eszközeinek rendkívüli eljárás keretében történő módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NIF Zrt. kezdeményezésére és költségviselése mellett - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti - tárgyalásos eljárást indít Gomba község szabályozási terve, településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosítására.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozat melléklete szerinti szerződés tervezet megküldésével az 1. pont szerinti módosításhoz szükséges tervezésre kérjen ajánlatot
 - a. az A.D.U. Építész Iroda Kft.-től (1111 Budapest, Kruspér utca 1/C.)
 - b. az Archi-Profil Bt.-től (1191 Budapest, Lehel u. 23.)
 - c. és a Fiala és Fia Mémóri Tanácsadó Bt.-től (1031 Budapest, Városlát köz 5.)
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pont alapján beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adójával, valamint a kezdeményező és költségviselő NIF Zrt.-vel a tervezési szerződést az önkormányzat nevében és képviselőiében eljárva megkösse.

Határidő: értelemszerűen

Felolós: Lelota Vilmos polgármester

Lelota Vilmos sk.

Kósa Erzsébet Anikó sk.


polgármester

jegyző

1.3. Hatályban lévő településrendezési eszközök

Gomba község hatályos településrendezési eszközei:

- Települészerkezeti Terv a 178/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat szerint
- Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv a 3/2003 (II. 5.) önkormányzati rendelettel elfogadva (módosítások: 19/2009. (IX. 10.) és 5/2011. (IV. 15.)



Gombe District Land Use Topographical Map



GOMBE DISTRICT	
LAND USE ZONES	
Zone	Description
1	Urban
2	Sub-urban
3	Rural
4	Forest
5	Water
6	Barren
7	Other
8	Unclassified
9	Unclassified
10	Unclassified
11	Unclassified
12	Unclassified
13	Unclassified
14	Unclassified
15	Unclassified
16	Unclassified
17	Unclassified
18	Unclassified
19	Unclassified
20	Unclassified
21	Unclassified
22	Unclassified
23	Unclassified
24	Unclassified
25	Unclassified
26	Unclassified
27	Unclassified
28	Unclassified
29	Unclassified
30	Unclassified
31	Unclassified
32	Unclassified
33	Unclassified
34	Unclassified
35	Unclassified
36	Unclassified
37	Unclassified
38	Unclassified
39	Unclassified
40	Unclassified
41	Unclassified
42	Unclassified
43	Unclassified
44	Unclassified
45	Unclassified
46	Unclassified
47	Unclassified
48	Unclassified
49	Unclassified
50	Unclassified



Gombe District Land Use Topographical Map

GOMBE DISTRICT	
LAND USE ZONES	
Zone	Description
1	Urban
2	Sub-urban
3	Rural
4	Forest
5	Water
6	Barren
7	Other
8	Unclassified
9	Unclassified
10	Unclassified
11	Unclassified
12	Unclassified
13	Unclassified
14	Unclassified
15	Unclassified
16	Unclassified
17	Unclassified
18	Unclassified
19	Unclassified
20	Unclassified
21	Unclassified
22	Unclassified
23	Unclassified
24	Unclassified
25	Unclassified
26	Unclassified
27	Unclassified
28	Unclassified
29	Unclassified
30	Unclassified
31	Unclassified
32	Unclassified
33	Unclassified
34	Unclassified
35	Unclassified
36	Unclassified
37	Unclassified
38	Unclassified
39	Unclassified
40	Unclassified
41	Unclassified
42	Unclassified
43	Unclassified
44	Unclassified
45	Unclassified
46	Unclassified
47	Unclassified
48	Unclassified
49	Unclassified
50	Unclassified

2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK



Sor-szám	Tervezett keresztező és párhuzamos utak	Település	Funkció	Kiépítési hossz (m)
1.	F31 j. földút	Gomba	Terület megközelítés	599
2.	F50 j. földút	Gomba	Terület megközelítés (földút kiszabályozása)	0+064-0+211 km sz. között

3. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

3.1. Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia

A 2007-ben készült „Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia” (EKFS) 2008-2020 közötti időtávra fogalmaz meg stratégiai célokat, illetve az azokhoz vezető fejlesztési irányokat és lépéseket, az egyes Közlekedési szegmensek helyzetértékelése és az EU közlekedéspolitikai prioritásainak alapján.

Általános célok:

- A fenntartható gazdasági fejlődésnek meghatározó eleme a környezetkímélő és költséghatékony személy- és áruszállítás környezetbarátos szervezése.
- A közlekedés fejlesztése az emberek számára nagyobb egyéni és gazdasági mobilitást biztosít
- Csökkensen a területi, regionális különbségek.

Az EKFS a Kormány stratégiájára, Kitejed mindazokra a fejlesztésekre, amelyek központi forrásokat igényelnek, mindazokra a területre, amelyek központi szabályozás alá tartoznak. Nem, vagy csak utalásszerűen tartalmazza azokat a feladatokat, projekteket, amelyek szoros együttműködést igényelnek a helyi önkormányzatokkal, vagy a közlekedésben működő gazdasági társaságokkal.

Infrastruktúrafejlesztés

Beavatkozási területek és specifikus célok

A magyar gazdaság fejlődése bebizonyította, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlettsége a versenyképesség, a jóvedelemtermelő képesség egyik húzóerője. Az infrastruktúrájának az európai közlekedési lehetőségek mellett, a gazdasági, igazgatási és művelődési központok jó megközelíthetőségét is biztosítani kell. Leginkább a nagyrészt a közúti forgalomban kell megoldást találni a nagy tengelynyomású járművek közlekedését biztosító megfelelő útmínőségre. Sajátos problémakört alkotnak az agglomerációs térségek növekedő közlekedési gondjai. Kérdés az infrastruktúra oldaláról a személyközlekedés és áruszállítás számára a jó közlekedésbiztonsági és a kedvező környezeti adottságok megteremtése is.

Főbb, általános célok:

- I. Célnak a gazdasági versenyképességét javító főhálózati szerkezet kialakítása. A közlekedési infrastruktúra hálózati fejlesztése gazdaságellenkítő hatással bír. A célirányos, lokális fejlesztések is jótékony, befektetés-ösztönző hatással járnak, ami a térségi fejlődést is egyrészt elősegíti.
- II. A térségi elérhetőség javítására több szinten törekszünk. A központi távol fekvő területek rossz elérhetősége az egész Európai Unióban – így hazánkban is – problémát jelent. A regionális felzárkózás fontos eleme a megfelelő közlekedési hálózat.

III. Az egyéni közlekedés valós alternatívájává kívánjuk fejleszteni a városi és elővárosi közösségi közlekedést, megfelelő infrastrukturális háttér biztosításával. A központi területeken a zsúfoltság okoz kihívást, hiszen az árak és személyek áramlásának zökkenőmentes biztosítása elengedhetetlen a gazdaság hatékony működéséhez.

IV. Célnak a növekvő tengelyterhelésű közúti járművek által okozott fokozott útelhasználódás megelőzése. A főhálózat teherbírását az Európai Unió előírásához igazodva növelni kell. Az útpályák fokozódó terhelése miatt minőségromlást meg kell előzni, mivel csak jó minőségű hálózat képes kielégíteni a mobilitási igényeket és megfelelni a nemzetközi versenynek.

„Küldetésünk olyan infrastruktúra-hálózat kialakítása, amely a hazai gazdaság versenyképességét erősíti, a térségi elérhetőség javulását, továbbá a városi és elővárosi közlekedés fejlődését egyaránt szolgálja, a fenntarthatóság feltételeinek megteremtését elősegítve.”

1. Cél: A gazdasági versenyképességet javító főhálózati szerkezet kialakítása

A cél megvalósításának eszközei

Az eszközök igen sokrétűek, a közvetlen befektetés-ösztönzéstől, a perifériák felzárkóztatásán keresztül, a centrális-gyűrűs közötti hálózat kialakításáig terjed. A befektetés-ösztönzés egyedi esetek sora, a piaci szereplők mindenkorai szándékának is függvénye, s így előre kevésbé tervezhető, a hálózati fejlesztés pedig jellemzően nagy léptékű, távolsági forgalmat szolgáló, sokszor gyorsforgalmi, vasúti vagy légi közlekedési beruházásokat jelent. A fejlesztések áthidalják a színvonalas eljutást gátló forgalmi vagy fizikai akadályokat, mely akadályok között folyók, torlódások, útszakaszok, megfelelő szintű kapcsolatok hiánya egyaránt megtalálható. Ezek egyben hatással vannak az ország külső elérhetőségének alakulására is. Ide sorolhatók az alábbi fejlesztések:

- 2020-ig a TEN-T hálózaton a gyorsforgalmi utak kiépítése;
- az OTT-ben elfogadott egyéb gyorsforgalmi utak fokozatos kiépítése;
- M0 teljes kiépítése;
- új Duna-hidak építése;
- a régiók és a régióközpontok közötti kapcsolatok fejlesztése;
- vasúti korridorok kiépítése 160 km/h sebességre, 22,5 to tengelynyomásra, villamos vontatásra;
- a TEN-T vasúthálózaton a tervezési sebességviszonyok helyreállítása;
- az állami kézben tartott vasúti törzshálózaton a szolgáltatási színvonal EU15 átlagára emelése;
- Budapest Ferihegyi Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése és magas színvonalú vasúti kapcsolatainak kialakítása;
- a kikötők közlekedési kapcsolatainak fejlesztése.


3.2. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció

A 2013. január 1-től hatályos, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Településrendezési kódex) alapján a helyzeteitől munkarésben szükséges a területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval, valamint a területileg releváns megyei, illetve térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata is a területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata mellett. A Parlament 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK).

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg, valamint kijelöli a 2014-2020-as fejlesztési időszak nemzeti és szakpolitikai súlypontjait.

Az új OFTK Gomba településsel összefüggésbe hozható alábbi megállapításokat tartalmazza:

A városhálózat elemzése szerint Gomba Pest megyéhez tartozó település.



36. Ábra: Budapest vonzatkörzete

(Forrás: OFTK)

A magyarországi városhálózati struktúra szerint Gomba a Budapesti agglomerációhoz tartozik, Budapest vonzatkörzetében, a főváros körüli rekreációs zónában, illetve annak határán fekszik.

„Pest megye és az agglomeráció: a metropolisz térség közeledője”

A budapesti agglomeráció kiterjedésében és funkciójában egyedi világvárosi jelenség hazánkban, sajátos kihívásokkal és lehetőségekkel. Az agglomeráció alapvetően Pest megye északi részén húzódik, de a szomszédos megyékben is található több település, amelyeknek Budapest felé irányuló napi kapcsolatainak vannak. Az agglomerációt az európai nagyvárosok

közvetlen vonzatkörzetében tapasztalt kihívások jellemzik. Ezek közül kiemelhető az óriási tömeggyengék kiszolgáló közlekedés, amelyet a Budapest felé irányuló és az agglomeráción belüli kapcsolatok nehézségei mellett még a Budapest központi országos közlekedési hálózat átlépő forgalma is terhel. Szintén külön említendő a stratégiai és térségi szinten kevésbé koordinált fókuszú beépítés és a települések összenövés, melynek eredményeként fenntarthatóságban sérül a területihasználat (ritkul az ökológia-rekreációs hálózat, károsodik a táji és kulturális örökség), a lakó és a termelő-szolgáltató funkciók kedvezőtlenül keverednek, hiányoznak a valós települési központok. Továbbá a térség az ország legkedvezőbb demográfiai adottságú területeként nagy kihívások eredményes kezelése csak a települési és a megyei szereplők koordinált együttműködésében képzelhető el.

Pest megyei települések többsége nem tagja az agglomerációnak, de a megye városainak mindegyike csatlakozhat a Budapest üzleti nagytérségének peremén található „belső gyűrű városai” fűzőr egyes tagjai körüli kialakuló markáns és specializált városrészi gazdaságfejlesztéshez. Ez elengedhetetlen eleme annak, hogy a metropolisz térség valós gazdasági egysége forrjon, hogy gazdasági fejlődése több központ köré szerveződjön és kiegyensúlyozottabb, összességében erőteljesebb legyen. Mindez nyilván nem támogathatja az urbanizáció területi kiterjedését, sőt, alapvetően (de nem kizárólagosan) Pest megye egyes térségeiben fejleszthető tovább a népesség-tömörülés rekreációs és egészségügyi igényeit kiszolgáló zöld gyűrű.

Ugyanakkor Pest megye önmagában is egy komplex fejlesztési térség, melynek az agglomerációs és a „belső gyűrű városai” kapcsolódások mellett léteznek önálló fejlesztési igényei, témái is. A városoknak itt is meg kell szervezniük térségük közszolgáltatását, közigazgatását, helyi gazdaságát és e megyében is megtalálható a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból országosan is elmaradott térségek problémaköre. E megyei szintű fejlesztésekkel is foglalkozik Pest megye önkormányzata az OFTK egyik megyei decentralizált fejezeteként.

Területfejlesztési igények és feladatok - Pest megye

Pozicionálás

Hazánk legnépesebb, legűrűbben lakott, és legnagyobb gazdasági teljesítményű megyéje. Kelet-Közép-Európa egyik legjobb adottságokkal rendelkező térsége – természeti, térszerkezeti és társadalmi erőforrásai, azok sokszínűsége, a gazdaság diverzitása, a lakosság mobilitása, valamint a közösségek által nyújtott életminőség miatt. Dinamikus fejlődő városhálózata szerves része a Budapest környezetében fejlődő metropolisztérségnek. Térszerkezete egyedülálló az országban: a Főváros központi szerepe, a centrális hálózati elemek, az M0-as körgyűrű, a nemzetközi repülőtér jelenléte, a Duna, a kisvárosokkal átszőtt tér nagy fejlődési lehetőségeket hordoznak. A további fejlődés, valamint a közép-európai régiós központok – nagytérségi csomópontok – közötti pozícióverseny tekintetében azonban komoly kockázatot jelentenek a megyén belüli területi különbségek növekedése, a peremvidék lemaradása, a külső, valamint belső közlekedési kapcsolatok hiányosságai. A megye gazdasága szorosan összekapcsolódik a Fővárossal – a javak, a tudás, a szakképzett munkaerő kétirányú áramlásával, a vállalkozások, tudásközpontok, intézmények közötti együttműködéssel. A megyében jelen vannak a gazdaság exportorientált tudás- és technológia-intenzív feldolgozóipari ágazatai, valamint az ezek tevékenységét támogató

szolgáltatások is. A gazdaság összetételmenyét különösen a feldolgozóipar, a kereskedelem és logisztika, az információs technológiák, a turizmus, a kulturális- és kreatív ipar határozzák meg. A mezőgazdasági termelés, és az élelmiszer-feldolgozás visszaesése komoly gondot jelent a leszakadó térségekben; a helyi gazdaság teljesítménye jelentősen elmarad a lehetőségeitől.

Felkészítési irányvok


- A gazdaság dinamizálása, több lábon álló gazdaságfejlesztés, egyszerre építve a feldolgozóipari- és agrár-tradíciókra, valamint az új iparágak, szolgáltatások fejlesztésére. Befektetés-ösztönzés, a tőkevonzó képesség javítása, az egyes térségek endogén erőforrásaira alapozva. A gazdaság húzóerősségei innovációs- és versenyképességének javítása, az MŰ-és környű és a Fertőmegye gazdasági Övezet logisztikai-vállalkozási zónáinak fejlesztése, a megye leszakadó térségeinek gazdasági felzárkóztatására kiemelten építve a KKV szektorra.
- Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések ösztönzése és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi és társadalmi kohézió, a nemzeti egyenlőség javítása.
- A térszerkezet fejlesztése és kihangsúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest megye hálózatos térszerkezetének kialakítása, a térség geostratégiai adottságainak jobb kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése kiemelten az elővárosi közlekedés, valamint a térségi központok és vonzások területeinek tekintetében. Tervezett, koordinált térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a metropolisz régió többi szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti feltételeket és életminőséget biztosító tér kialakítása.”

3.3. Pest Megyei Területfejlesztési Konceptió

A Konceptió tartalmi követelményeit a területfejlesztési konceptió, a területfejlesztési program, és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet határozza meg. A jogszabály mellett a program kidolgozásához a megyék részletes tervezési segédleteket kaptak, melyet a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal állított össze.

Fenti dokumentumok közül Pest Megye Önkormányzata 2012 őszére elkészítette a területfejlesztési konceptiót megvalósító helyzetjelentő dokumentumot, valamint a megye hosszú távú fejlesztési céljait rögzítő Pest Megyei Területfejlesztési Konceptiót, melyet széles körű szakmai- és társadalmi egyeztetés után az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió elfogadását követően 2013. november. 29-én ülésén jóváhagyott Pest megye közgyűlése is.

Az elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési Konceptió - a jogszabályokkal összhangban - megfogalmazza a megye hosszútávra szóló (14 év) horizontális céljait és átfogó célját, valamint nagytávra és nagytávon tűmütatúra (20-25 év) szóló jövőképeket.



Pest Megye Területfejlesztési Konceptója Gomba községgel, illetve a közlekedési hálózattal összefüggésbe hozható alábbi megállapításokat tartalmazza:

6.1.2. Kapcsolati, közlekedési szegmensek

A megye sajátos feladatköréből következően a térség kapcsolati, közlekedési viszonyainak alakulása kiemelt jelentőséggel bír.

- Pest megye, mint jó földrajzi hely
- A térségbe érkező autópályák, nemzetközi főutak érintett úrpályái a megyei úthálózat legzsilóitabb, legkritikusabb forgalmi elemei, amelyek mentén nem épült ki a forgalmat egy fenntartható térségi közlekedésbe illesztő eszközválatási infrastruktúra (illeszkedő, jó minőségű mellékúthálózat, P+R, kapcsolódó közösségi hálózat) sem.

Pest Megye Területfejlesztési Konceptója Gomba településsel összefüggésbe hozható alábbi megállapításokat tartalmazza:

„Gateway” – Ráckevei Kistérség északi része, Gyál, Monor

A térség fejlődését az M0 határozza meg. Az iparterületek, ipari parkok kijelölése ellenére a gyűűű övezeten ne terjeszkedett túl az ipari, kereskedelmi övezet (különösen a Ráckevei Kistérségben), illetve a nem eredményeztek jelentősebb gazdasági növekedést a városközponti területeken (Monor), vagy a főutak (4-es, 51-es mentén).

A térség fejlődése jelenleg Budapest környéki ipari ingatlanfejlesztési övezet – irodaházak, kereskedelmi ingatlanok, komplex logisztikai projektek – részeként válsul meg. Az M0 déli szektorra, vagy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyediúllító adottságot jelent a nagy léptékű fejlesztésekhez. Ez a térség lehet a KAPU. Ennek megfelelően a térséget nagyfokú bizalom övezi; ugyanakkor a várakozások (lakásépítés, ingatlanpiac) és a tényleges gazdasági teljesítmény egyelőre nincsen egyensúlyban.

Monor és térsége
átalakulában van,
több középüldi-
kázással és jelen-
tős számú kívüli-
lakozással

Monor és térsége	
Általános jellemzők	
Monor és térsége 18 települése lakosainak száma több mint 125 ezer fő. A munkavállalási korú népesség száma 75 ezer fő. A nyilvántartott álláskeresők száma közel 5 ezer fő (4719). Monor kezdetben agáritipusú település volt, majd fokozatosan ipari jellegűvé alakult. Meghatározóvá vált a feldolgozóipar. A térség gazdaságára jellemző, hogy jelentős ipartelepítés nem történt az elmúlt években, a munkaerő jelentős része ingázik, elsősorban a fővárosba. Jellemző a feldolgozóipar és a mezőgazdasági termékek feldolgozása.	
Munkaerő-kínálat	Munkaerő-kereslet
Budapest közelsége miatt a térségre a népesség növekedése jellemző. Az idősebb korosztályra az alacsonyabb iskolai végzettség, szakmák a legkeresettebbek: bolti eladó, árukiadó, tehergépkocsi vezető, fodrász, targoncavezető, villamos rációra pedig a középfokú, vagy magasabb iskolai végzettség a jellemző.	A munkáltatóktól érkező jelzések alapján a térségben a következő szakmák a legkeresettebbek: bolti eladó, árukiadó, tehergépkocsi vezető, fodrász, targoncavezető, villamos rációra pedig a középfokú, vagy magasabb iskolai végzettség a jellemző.
Jelentősebb foglalkoztatók	
A munkáltatók többsége egyéni vállalkozó. Az elmúlt években megindult külföldi tőkebeáramlás a térségben belül is érezhető hatását, elsősorban a középüldi-lakozások telepdek meg, de a vecsési Market Central bevásárló központ megvalósulásával megjelent a nagyvállalkozói tőkebefektetés is. A térség foglalkoztatási helyzetén javíthat a további logisztikai központok építése és az atipikus foglalkoztatás terjedése is.	
Megalálható azonban a térségben több olyan munkáltató is, aki 5 fő felett foglalkoztat munkavállalókat. Ilyen pl.: a süllyási székhelyű Jászpasztik Kft., ahol 84 fő van alkalmazásban és akkumulátor-gyártással foglalkoznak; Pilisen a Vasanter Kft-nél 83 fő dolgozik, profiljuk a fémstruktúrát gyártása; Üllőn a Civil	

Monor és térsége
átalakulában van,
több középüldi-
kázással és jelen-
tős számú kívüli-
lakozással

Monor és térsége	
Nonprofit Kft-nél 440 fő dolgozik, javarészt megváltozott munkaképességűek. További 100 fő feletti munkavállalókat foglalkoztatók a térségben: Rossmann Kft., Csemege-Match Zrt., Profi Magyarország Zrt.	
A mezőgazdaságból élő egyéni vállalkozók és gazdasági társulások száma alacsony, az őstermelők száma viszont magas.	

Stratégiai cél: Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése a transfer szerep ellátása és hálózatos térszerktúra kialakulása érdekében.

A térszerkezet sajátos adottságai versenyképes előnyt jelentenek a metropolizációs számíráj, ezért a térszerkezet kiegyensúlyozott fejlesztése, a négyzetátlós kapcsolatrendszer kiépítése és bekapcsolódása a határokon átnyúló közlekedés – értéktérítés – folyamatába, jelentősen javítja a versenyképességet. A metropolizációs európai, kelet-közép-európai térségekkel folytatott versenyében különös jelentőséggel bír a nemzetközi és országos közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése, a térség geoszerktúrái pozíciójának jobb kihasználása, a Duna Régióban és a Kárpát-medencében betöltendő csomóponti szerep megvalósítása.




Pest megye közlekedési hálózata (16. ábra)

kiszámítható kapcsolati, elérhetőségi, közlekedési feltételek, illetve a feltételeket hordozó multimodális infrastruktúra megléte mellett lehetnek kiterjedtek és hatékonyak.

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kiemelt jelentőségűnek tartja Magyarországi jövője szempontjából a nagyterületi csomóponti (HUB) szerep erősítését, és e feladatban a makroregionális kapcsolati, logisztikai szerep felvállalásával kiemelt jelentőséget tulajdonít a Pest megye és Budapest közötti központi tér ilyen irányú alkalmassága erősítésének.

- Az M4 autópálya (Üllő – Szolnok közötti szakasz) fejlesztése közösen Jász-Nagykun-Szolnok Megyével, valamint a Tápó menti feltárási úttal egymással összehangolt, ütemezett megvalósítása.



A vizsgált nyomvonal és kapcsolódó területek az OTRT szerkezeti terven ahol a meglévő M4 nyomvonal, vagy annak közelében futnak, ott építmények által igénybe vett térségben*, ahol új nyomvonal került kijelölésre, ott jellemzően vegyes területfelhasználású térségben és mezőgazdasági térségben, kisebb részt erdőgazdálkodási térségben vannak.


* Megjegyző megjegyzés: Az OTRT fogalom meghatározásával alapján "építmények által igénybe vett térség": az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények tartoznak.

Gomba községben új nyomvonal kerül kijelölésre. Az érintett terület az OTRT Szerkezeti terve szerint vegyes területfelhasználású térségben található.

A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok

7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületek minőségű terület: a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási kategóriába sorolt.

Gomba Településszerkezeti Tervében tervezett módosítás, az M4 gyorsforgalmi út tervezett új nyomvonala nem érint az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületeket.



17.1. melléklet a 2003. évi XXIV. törvényhez

Az országos közúthálózatot gyorsforgalmi és főúti elemek, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak





1. Gyorsforgalmi utak
 - 18. M4: - Szonok - Pálpök adárv - Berettyóújfalv - Nagykerek - (Románia)






Gomba községet az M4 OTRT-ben meglévő nyomvonala eddig nem érintette, a tervezett módosítás eredményeként az M4 módosítandó nyomvonala által azonban már érintett a település.

V. Fejezet TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK Térségi övezetek


12. § (1) Országos övezetek:
 - a) országos ökológiai hálózat,
 - b) kiváló természeti adottságú szántóföldet,
 - c) jó természeti adottságú szántóföldet,
 - d) kiváló természeti adottságú erdőterület,
 - e) tájkörvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület,
 - f) világörökség és világörökségi várterület,
 - g) országos természetvédelmi terület,
 - h) nagyteljesítményű modern és a jövőbeli terv továbbfejlesztése körében megvalósuló háttérrel rendelkező szakszolgáltatások területe,
 - i) kiemelt fontosságú honvédelmi terület.

Gomba község OTRT térségi övezetekkel való érintettsége:







A vizsgált nyomvonal és a kapcsolódó területek OTfT térségi övezetekkel való érintettsége:




A vizsgált nyomvonal és kapcsolódó területek az Országos ökológiai hálózat övezetét Gomba településen nem érintik.



A vizsgált nyomvonal és kapcsolódó területek a Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét Gomba településen nem érintik.




A vizsgált nyomvonal és kapcsolódó területek a Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét Gomba településen nem érintik.



A vizsgált nyomvonal és kapcsolódó területek a Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét Gomba településen nem érintik.

3.5. Pest Megye Területrendezési Terve (PMTrT)

A megyei területrendezési terv célja a megye és a szomszédos térségek kiegyensúlyozott területi fejlődésének elősegítése oly módon, hogy a különböző térszerkezeti elemek hosszú távú fejlesztéseinek figyelembe vételével a térség gazdasági, társadalmi elvárásainak, mint annak a követelményének, hogy a helyi gazdaság, ökológiai, társadalmi elvárásainak, mint annak a követelményének, hogy azok illeszkedjenek a nagyobb környezet (országos, európai) elvárásaihoz és a kisebb térségek és települések távtáv elkövetéséhez egyaránt.

[illegible]

Részlet a PMTrT Térsvégi Szerkezeti Tervéből Gomba településre vonatkozóan

4. §. A megye Törvényi Szervezet tervét M=1.100.000 méretarányban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

5. § A Tézis: Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák

- a) országos kódos térség
- b) művelődési térség
- c) városi területi igazgatási térség
- d) városi települési térség
- e) hagyományosan vidéki települési térség
- f) gazdasági kódos térség
- g) épütnévek által igénybe vett térség

területfelhasználásba sorolja, ami a tervek szerint az építmények által igénybe vett területfelhasználás megfelelő az előírásoknak.

(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a következők szerint kell megfelelniük, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási területek, közgazdasági területek kivételével:

6. § (1) Az országos és térségi jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok létrehozását és az országos és térségi jelentőségű és megyei elvezetékeket a 2. melléklet a) táblájának 1. és 2. pontjában meghatározottak szerint a 2. melléklet a) táblájának 1.10. pontjában meghatározottak szerint kell megvalósítani.

Pest megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere
(1.2. – 1.15. mellékletek)

1.2. A közúthálózat fő elemei

- M4: Veesés térsége és Eszék (110) – Szolnok – Füszöklacsné/ – Nagykerék térsége – (Románia) (a Szonok és Nagykerék közötti szakasz a TFN-T határára esze)

Gomba községet az M4 OTT-ben meglévő nyomvonalra eddig nem érintette, a tervezett módosítás eredményeként az M4 módosítandó nyomvonalra által azonban már érintett a település.

- érintett területrendezési terv:	Pest Megyei Területrendezési Terve (PMTRT)
- település:	Gomba
- M4 gyorsforgalmi út megközelítő hossza:	0 m (~ km)
- M4 gyorsforgalmi út tervezett hossza:	979 m (~0,979 km)
- M4 módosítandó (új) beépítési pont:	hosszan-horva; Monor > Gomba EOV (Y;X): (663501;223183)
- M4 módosítandó (új) kitépési pont:	hosszan-horva; Gomba > Monor EOV (Y;X): (664006;223454)

PONTOSITÁS ÉS ELTÉRÉS

(Az országos jelentőségű nyelvi infrastruktúra-hálózat módosítással érintett teljes munkavállalóinak és megrendelőinek nagyszámú ellenőri települési szakaszon pontosság, a módosított nyomvonalak "folytonossága" miatt pedig a teljes hosszon pontosság.)

8. § (1) Az egyes beadvények Tésésai Szekker, der szerint megatározt megpa
verőfelfengaszatás kategóriái szerinti területi mánogét a verőet 1.15 melőksio
verőatás: a723.

1.15. melléklet Területi mérleg

Település	Térsvégi területelhasználási kategória	hektár	%
129. Gomba	Hagyományosan vidéki települési térség	358,71	9,02
130. Gomba	Vegyes területelhasználási térség	2025,04	50,94
131. Gomba	Értékgazdálkodási térség	1132,40	28,49
132. Gomba	Mezőgazdasági térség	431,17	10,85
133. Gomba	Vízgazdálkodási térség	27,96	0,70
134. Gomba	Számlított területre összesen	3975,28	100,00

A tervezett nyomvonal „közlekedési területe” által igénybevett térségi területfelhasználások területi adatai:

területfelhasználások területi adatai:

település	közfeladati célra igénybevett terület	területfoglalások terület
	területfoglalások terület	
Gomba	mezőgazdasági terület	-0,42
	erdőgazdasági terület	-5,65
	építészeti célra igénybevett terület	+60,660
	területfoglalások terület	+6,07

Az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd közötti szakasza, országos jelentőségű műszakiaként infrastruktúra-hálózat pontosításra és előkészítésre vonatkozó térségi területfelhasználási engedély alapján Gomba területi mérete:

Település	Térseégi területfelhasználási kategória	hektár	%
129. Gomba	Hagyományosan vidék települési térség	358,71	9,02
130. Gomba	Vegyes területfelhasználású térség	2025,04	50,94
131. Gomba	Érdőgazdálkodási térség	1126,75	28,34
132. Gomba	Mezőgazdasági térség	430,75	10,85
133. Gomba	Vízgazdálkodási térség	27,96	0,70
	Építmenyek által igénybevert térség	6,07	0,15
134. Gomba	Számlított területre összesen	3975,28	100,00





(2) Az egyes fejezetek 3.1-3.15. mellékletek szerinti övezetekbe való ártatlanságát a rendszer 1.16. melléklete tartalmazza.


3.15. ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା

Post magyar településnevek térségi övezetok általánosítása

[illegible]


PMTRY	Gomba község közigazgatási területének érintettsége	A vizsgált nyomvonal és kapcsolódó területek érintettsége
3.1	Magterület övezete	+
3.1	Ökológiai folyosó övezete	+
3.1	Puffer terület övezete	-
3.2	Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete	-
3.3	Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete	+
3.3	Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete	+
3.10	Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete	+
3.11	Rendszeresen belvízjárta terület övezete	-
3.12	Földhíni veszélyforrás területének övezete	+
3.15	Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete	-
3.15	Honvédelmi terület övezete	-





A vizsgált nyomvonal és a kapcsolódó területek PMTR térségi övezetekkel való érintettsége:

- 3.1. sz. melléklet**
- Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Puffer terület övezete**
- *Magterület övezete érint a közigazgatási területet, de nem érint a vizsgált területet*
 - *Ökológiai folyosó övezete érint a települést, de nem érint a vizsgált területet*
 - *Puffer terület övezete nem érint a település közigazgatási területét és így a vizsgált területet sem érinti*




Az ökológiai hálózat övezeteire alkalmazni kell az OTT vonatkozó előírásai mellett, a természet védelméről szóló törvény előírásait, a védett természeti területek védettségét kimondó rendelkezésben foglalt előírásokat. A Natura 2000 területeken pedig a vonatkozó kormányrendelet szerinti előírásokat is figyelembe kell venni a településrendezési tervek készítése és a területek hasznosítása során.

Gomba településrendezési tervében a természetvédelmi szempontból védett területek lehatárolása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint megtörtént, feltüntetésre került az ökológiai hálózat, a Natura 2000, a helyi természetvédelme alatt álló területek lehatárolása.

3/3. sz. melléklet

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete a közigazgatási területet érinti, de nem érinti a vizsgált területet
- Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete a közigazgatási területet érinti és érinti a vizsgált területet is



Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

A 2014. január 1-én hatályba lépett OTRT módosítás alapján az "erdőtelepítésre alkalmas terület övezete" helyébe az "erdőtelepítésre javasolt terület övezete" lép, amit új erdészeti adatszolgáltatás alapján a PMTIT soron következő módosításakor kell majd kijelölni. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során a térségi övezet által érintett területeket a meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.


Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Az övezetre vonatkozó OTRT előírások:

2. § E tárvány a) a mészárban;
3. § Erdőtelepítésre javasolt terület: Kiemelt térségi és megyei területrendezés tervekben megadott övezet, amelybe azok a fővárosi, megyei, közlekedési, gazdasági, mezőgazdasági területek tartoznak, amelyekre gazdasági, vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi szempontok indokolják az azok létesítését, és az természetvédelmi vagy természeti értékek megmentésére szükségesek.
- 19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület területi rendszerezés alapján kijelölésével kell megjelölni.

3/10. sz. melléklet

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete



2014. január 1-én hatályba lépett OTRT módosítás az országos övezetek közé sorolt "ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület" övezetet megszüntette és a vonatkozó korábbi előírásokat nem kell alkalmazni. Az új kiemelt térségi és megyei övezetek közé sorolt "ásványi nyersanyagvagyon-terület" övezetet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során a meghatározott államigazgatási szerv előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.

Megjegyzés: A korábbi előírások alapján kijelölt övezet közlése tájékoztatás jellegű, mivel a mai napig nem történt új övezet tartalmilag valószínűleg hasonló lesz. A vizsgált módosítási területeket a megszüntetett övezet települési szinten érintette!

3/12. sz. melléklet

Földtani veszélyforrás terület övezete – érinti a teljes közigazgatási területet

3.12. sz. melléklet Földtani
veszélyforrás terület övezete

LEJELTMOZGAT

Földtani veszélyforrás területének
övezete

— M4 - tengelyvonal (sötétkék
nyomvonal)

M4 - kizárólagos terület
Tervezési terület határa

Földtani veszélyforrás terület övezete

Az övezetre vonatkozó OTT előírások:

2. §E :Ö:Vény a:kā māsōsōdān:

[illegible]

25. § (1) A földtan veszélyforrás területének üzemeltetése a lényeges kárvesztésnek megfelelően lehetséges.

(7) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelelhető ki, ha a tervezett övezet területén a településrendezési eszközök egyidejű eljuttatása során az előírtaknak megfelelően hozzájárul.

Földtani veszélyforrások (pl.: vízfázissal összefüggő földtani veszélyek: belvizek, ártófolyókák, partrozótló, lejtős tömegmozgások: csuszás, rogyás, sávsávás, partfal omlás; kedvezőtlen geomorfológiai adottságok: duzzadó agyagok, tőzgecs területen; fűtőhomok; barlangok; emberi tevékenység hatására jelentkező földtani károk: felszínalulások, alápincézések, aláhányásztások, stb.) vízszel területen a belvizek kivételével nem ismertek. Az M4 jelen szakasza két belvizrendszeren halad keresztül: a Gyáli és a Gerege-Péteri Belvizrendszeren. A nyomvonali ment területet előtér (Pálaféle) belvize megjelenési kockázattal rendelkezik. A nyomvonali belvizzei nem vagy alig veszélyeztetett területeken halad keresztül, néhány kisebb szakaszon érint belvizzei mérsékeltan veszélyeztetett területet.

Az új nyomvonal és kapcsolódó területek Gomba települést a közigazgatási területének a szélén érintik, ahol az M4 nyomvonal módosításra hatással lévő földtani veszély nem található.

4. KÖZLEKEDÉS

Gomba község a tervezett M4 gyorsforgalmi út II/b szakaszán a 41+350 – 54+683 km sz. között fekszik. Területét kisebb szakaszon érinti az új út kiépítése.

A község terjesztési kapcsolatait és a főhálózathoz jutását jellemzően javítják az új M4, mivel már ugyan Monor területén levő csomóponton keresztl, de közvetlenül feljuthat a gyorsforgalmi útra a közúti forgalom.

A Kornányi 2015-ben kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások között sorolta be az M4 út fejlesztését.

Az egyes közlekedés/fejlesztési projektekről összefüggő közüzemgazdálkodási hatósági ügyek nemzajgazdálkodási szempontból kiemelt jelentőségű ügyre nyilvánítandóak és az eljáró hatóságot kijelölendő szöve 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 226/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2. melléklete 2015. augusztus 8-i hatálybalépésével nemzajgazdálkodási szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-bemutatók nyilvántartás az M4 Pest megyei szakaszát az alábbiak szerint:

*1/a. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások listája

1. Közüti közlekedési projektek

1.18. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autópályájához és Abony (Kelet) közötti szakaszának fejlesztése, Szolnok bekötésével”

Nyomvonal kiakktíásának indokai, általános környezetvédelmi szempontok

A 4. sz. főút az Alföld első számú közlekedési tengelye, az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a gazdasági kapcsolatok megteremtülése az áthaladó tranzitforgalom jelentős növekedését eredményezte. A főút a megnövekedett áramló forgalmat – amely elsősorban szorban, nyugat-Európa, az ország nyugati területei, valamint Románia és Ukrajna között bonyolódik le – már nem tudja biztonságosan és gyorsan levezetni. A 4. sz. főút E60 jelzéssel a nemzetközi úthalótól kezdve

A nyomvonal a korábbi tervezések során alakult ki. A megérvő főút településeken halad keresztül, a megépült településeket elkerülő szakaszokon pedig nagyrészt 2x1 sávon zajlik a forgalom, ezzel jelentősen lassítva a tranzit forgalmat, melynek a lehető leggyorsabban kellene az országon áthaladnia.

Az adott szakaszon három települési átkelési szakasz található, amelyek a következők: Motoror, Motoror és Pilis. Motoror esetében lakóházak jellemzően csak az ut baloldalán találhatók, Motororod és Pilis esetében viszont az ut mindkét oldalán lakóházak vannak. Az új M4 leteremtésénél az érintett, átkelési szakaszokkal rendelkező településeket, így hatékonyan enyhítene a katalakult környezetvédelmi, forgalom biztonsági, életminőségi problémákat.

A forgalomszámálási adatok alapján a 4. sz. főúti közlekedési folyosó a relatívan jobban terhelte országos útvonalak közé tartozik.

A gyorsforgalmi utak környezetükre gyakorolt gazdaságellenküti hatása mindenki által ismert. A hatékonyabb és biztonságosabb közlekedési hálózat, korszerű és biztonságos

infrastruktúra, jó szolgáltatások) nélkülözhetetlen feltétele a tartós gazdasági növekedésnek. Meghatározó módon befolyásolja a magyar és az EU gazdasági szereplői számára a piacok megközelíthetőségét, új piacok elérését.

A 2011-ben indult Új Széchenyi Terv Nemzeti Programja is tartalmazza az M4 gyorsforgalmi út építésének előkészítését. Magyarországon több európai gazdasági folyosó is áthalad, ezért az Új Széchenyi Terv kiemelten foglalkozik a tranzitszerepből adódó lehetőségekkel, mind az áru-, mind a személyszállítás területén. A közlekedés, a gazdaság és a társadalom szerves, kiszolgáló háttérét alkotja. Hasznai közé tartozik általában az elérhetőség biztosítása, a területi egyenlőtlenségek kiegyensúlyozása, a személyek, áruk és szolgáltatások mobilitásának lehetővé tétele, gazdaság- és térségfejlesztő multiplikátor hatása, valamint közvetlenül is hozzájárul a GDP-hez. Ugyanakkor számos – nem, vagy csak részben ellentételezett – költséget is ró a társadalomra, amelyek közösségi szinten jelentkeznek. Alapvető cél a közlekedésből származó hasznok maximalizálása a társadalmi terhek minimalizálása mellett.

A tervezett létesítmény részletes leírása Az M4 út alapadatai

Tervezési paraméterek

Az UT 2-1.201.2004 „Közutak tervezése” című Útgyi Műszaki Előírás alapján a Megbízói döntéseknek, valamint a korábbi tanulmányoknak megfelelően az M4 gyorsforgalmi út tervezési osztálya és tervezési sebessége:

Tervezett út	Tervezési osztály	Környezeti körülmény	Tervezési sebesség
M4 gyorsforgalmi út	K.I.	A	130 km/ó

Keresztmetszeti kialakítás

A gyorsforgalmi út a K.I.A tervezési osztálynak (UME 2004 szerint) megfelelő 2x2 forgalmi sávval épül ki 26,60 m koronaszélességgel. A forgalmi sáv 3,75 m, a leállósáv 3,0 m szélességű.

Főbb geometriai adatok:

- Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m
- Száma: 2x2
- Középső elválasztósáv szélessége: 3,60 m
- A belső biztonsági sáv szélessége: 0,50 m
- A külső biztonsági sáv szélessége: 0,25 m
- Főpálya kopóréteg szélessége
2x2 sáv esetén: 7,50 m
- 2x2 sáv gyorsító-leállósáv esetén: 11,00 m
- Leállósáv szélessége: 3,00 m
- Leállósáv kopóréteg szélessége: 2,75 m
- Padka
- Leállósáv mellett: 1,00 m
- Gyorsító-leállósáv mellett: 2,00 (1,75)m
- Korona szélessége:

leállósáv esetén: 26,60 m
gyorsító-leállósáv esetén: 30,10 m

Az I. rendű 405. sz. keresztező főút tervezési sebessége vt.: 90 km/h, koronaszélessége 12,00 m, a II. rendű keresztező 311. sz. főút tervezési sebessége vt.: 70 km/h, koronaszélessége 12,00 m, a keresztező köztüké 11,00 m, földútátvezetéseknek koronaszélessége 8,5 m.

Magassági vonalvezetés

II/b szakasz 41+350 – 54+683 km sz. között:

A tervezési szakaszon a terep jellege dombvidéki. Ennek megfelelően a magassági vonalvezetés, az UME 2008 szabványban előírt minimális paraméterek betartásával, a terepből kiemelve, illetve egyes szakaszokon a terepszinthez közel vezetett. Az így kialakított magassági vonalvezetésnél a maximális töltésmagasság 6 m, a maximális bevágás mélysége 2 m.

2.2. Az útépítés teljes volumene

A tervezett nyomvonal az M0 autópályától a 4. sz. főút 2x2 sávon már megépült Vécés-Üllő elkeltő szakaszával (I. szakasz) kezdődik. Üllő és Albertirsa között (II. szakasz) teljesen új nyomvonalon vezet az M4 gyorsforgalmi út, majd Albertirsától ismét a jelenlegi 4. sz. főút nyomvonalát használja fel (III-IV. szakasz). Ez utóbinnál 58+821-62+260 km sz. közötti szakaszon (III. szakasz) már megépített a négyvonalú. A tervezési szakasz végén a nyomvonal a 311 sz. út csomópontja után csatlakozik a 2x2 sávon megépült 4. sz. főúthoz (73+235 km sz.).

A tervezett nyomvonal teljes hossza: **48,311 km**

A tervezett nyomvonal

Helyszínrajzi vonalvezetés

II/b szakasz 41+350 – 54+683 km sz. között:

A tervezett M4 gyorsforgalmi út a 41+350 – 54+683 km sz. között új nyomvonalon halad. Az új nyomvonal egy 355 m hosszú egyenes szakasszal kezdődik, amit egy R=4500 m sugarú p=1700 m bal ív követ a 44+454,82 km sz.-ig. 44+454,82- 45+928,51 km sz. közötti egyenes szakaszhoz egy R=12000 m jobb, majd inflexiósan R=10000 m sugarú bal ív csatlakozik. Az előző R=10000 m sugarú bal ívet egy 940 m hosszú egyenes szakasz követ a tervezési szakasz végéig.

Csomópontok

29+295 km sz. M4 - 4603 j. úti csomópont (átlós fél lóhere típusú)
34+297 km sz. M4 – 3111 j. úti csomópont (fél rombusz-negyed lóhere típusú)
40+704 km sz. M4 – 3112 j. úti csomópont (fél lóhere típusú)
48+530 km sz. M4 – 4606 j. úti csomópont (fél lóhere típusú)

Műtárgyak

Km szelvény Műtárgy jele Megnevezés

29+295 B03 (292) Aluljáró 4603 j út alatt
29+536 B04 (295) Felüljáró Gyáli I főcsatorna felett
32+357 B05 (323) Aluljáró 31112 j út alatt
34+297 B06 (342) Aluljáró 3111 j út alatt
37+442 B07 (374) Aluljáró I. sz. keresztező földút alatt
39+322 B08 (393) Aluljáró II. sz. keresztező földút alatt

40+704	B09 (407)	Aluljáró 3112 j út alatt
44+576	B10 (445)	Aluljáró III. sz. keresztező földút alatt
46+729	B11 (467)	Felüljáró IV. sz. keresztező földút alatt
48+530	B12 (485)	Aluljáró 4606 j út alatt
50+500	B13 (505)	Felüljáró V. sz. keresztező földút felett
54+208	B14 (542)	Aluljáró 3115 j út alatt

Környezetvédelmi műtárgyak:

Javasolt zárlatnyelkő falak:

- 51+140-51+370 km sz. között (jobb)
- 56+475-56+675 km sz. között (bal)

Védőkerítés

A tervezett gyorsforgalmi út mindkét oldalán a terepszint felett 1,80 m magas, 30 cm mélyen a földbe szilvesztett kerítés építése szükséges az ÚT 2-1.305 Utángy/ műszaki előírásnak megfelelően.

Pihenők javasolt helyei

Komplex pihenőhely II/a szakasz 37+000 km szelvény környezetében.

Egyszerű pihenőhelyet a II/b szakasz az 51+700 km szelvény környezetben jelöltek ki.

Méremőrségi telep javasolt helyei:

A méremőrségi telep kialakítását a II/b szakasz M4-4606 j. út csomópontjában Pilis város térségében tervezik (48+700 km sz. környezetben).

5. KÖRNYEZETI ÉRTÉKEKÉL

A környezeti értékekkel kapcsolatos folyamatok

A településrendezési terv a település fejlődésének jogi kerete, feladata, hogy a térségi és a településfejlesztési célkitűzések, feladatok és eszközök, s ezáltal a konkrét fejlesztések összehangját elősegítse. A településrendezési tervben lehetővé tett fejlesztések esetében a társadalmi hasznosságot is kell vizsgálni. Nem lehet a társadalom számára hasznos az a tevékenység, amely a társadalom egészét - bizonyos érdekcsoportok érdekeinek kiszolgálása miatt - környezeti-problémák megoldására kényszeríti.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet alapján a Natura 2000 területeket érintő településrendezési terv módosítások készítése során környezeti vizsgálat elvégzése szükséges. A környezeti vizsgálat feladata, hogy a településrendezési terv készítésének folyamatát, kimenetét ellenőrizze, szükségesség esetén megváltoztassa, s a jövőbeli környezeti problémák megelőzésének eszköze legyen.

A környezeti vizsgálat készítése során az alábbi releváns tervek és programok lettek figyelembe véve:

- az Országos Területrendezési Terv (OT-IT)
- Pest megye Területrendezési Terve
- a település érvényes településrendezési terve
- M4 autópálya M0 autópálya közötti szakasz Környezeti hatástanulmánya

A településrendezési terv és a fejlesztések rövid ismertetése

Hosszu idő óta fontos kérdés az M4 gyorsforgalmi út kiépítése. A jelenlegi főút nyomvonalán tapasztalható súlyos forgalmi és környezeti problémák, terület és halmozottfejlesztési igények együttesen indokolják a jelenlegi főút és az érintett települések tehermentesítését.

A gyorsforgalmi útszakasz megépítésével a térség egyes települései mentesülnek a 4 sz. főút településeken átmenő forgalmától, annak káros hatásaitól, valamint azokon a szakaszokon, ahol négygyoműstásra kerül sor, csökkenni fog az elérési idő.

Az új út építése során szükségessé válik az érintett települések szabályozási terveinek módosítása.

A tervezett nyomvonal az M0 autópálya 4 sz. főút 2x2 sávon már megépült Vecsés-Úllő elkerülő szakaszával (I. szakasz) kezdődik. Úllő és Albertirsa között (II. szakasz) teljesen új nyomvonalon vezet az M4 gyorsforgalmi út, majd Albertirsa és a jelenlegi 4 sz. főút nyomvonalát használja fel (III-IV. szakasz). Ez utóból 58+821-62+260 km sz. közötti szakaszon (III. szakasz) már megtörtént a négygyoműstítás. A tervezési szakasz végén a nyomvonal a 311 sz. út csomópontja után csatlakozik a 2x2 sávon megépült 4 sz. főúthoz (73+235 km sz.).

A kiépítésre még nem került szakaszok (II. és IV. szakaszok) tervezésének előkészítését a Magyar Közút Pest Megyei Területi Igazgatósága, illetve jogelődjé készítette elő a 2003-2007-es években. Az előkészítések, mint ahogy azt a meglevő építési engedélyek is tartalmazták, mind főútra vonatkoznak, de műszaki, vezetékesi szempontból már gyorsforgalmi kiépítési figyelembe vették.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az **UTIBER Közút Beruházó Kft.** készíti az M4 gyorsforgalmi út M0 autópálya közötti szakaszának környezeti hatástanulmányát. A környezeti hatástanulmány zaj-, rezgés és levegőtisztasági szakági részének elkészítésével az **UTIBER Kft.** a Vtöröcomp Kft-t bízza meg.

A terepbejárással egybekötött élővilág felmérést a Környezeti Projekt Kft. végezte el. 2009-ben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Vibrocomp Kft. készítette el az M4 gyorsforgalmi út M0 autótűt-Cegléd közötti szakaszára vonatkozó előzetes környezeti vizsgálati dokumentációt (EKVD), mely benyújtásra került az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (OKTVF). Az OKTVF a 14/76-1/72010. számú határozatában részletes hatástanulmány benyújtását írta elő a szakaszra.

A fejlesztés stratégiai céljai

A 4 sz. főút az Alföld első számú közlekedési tengelye, az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a gazdasági kapcsolatok megélénkülése az áthaladó tranzitforgalom jelentős növekedését eredményezte. A főút a megnövekedett átmenő forgalmat – amely elsősorban Nyugat-Európa, az ország nyugati területei, valamint Románia és Ukrajna között bonyolódik le – már nem tudja biztonságosan és gyorsan levezetni.

Magyarország és régióinak fő fejlesztési irányait az **Országos Területfejlesztési Konceptió** (2005.) rögzíti. Az ország és a nagytérségek versenyképességének növelése érdekében célul tűzte ki az elérhetőség javítását, elsődlegesen a gyorsforgalmi úthálózat és a nagysebességű, ill. többvágányú vasúthálózat fejlesztése által.

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény módosításáról szóló 2008. évi L. törvény 1/1. számú melléklete alapján a közhatalózat fő elemei közé, a gyorsforgalmi utak közé van sorolva az M4 Vécse térsége és Ecsér (M0) – Szolnok – Püspökhatány – Nagykerek térsége – (Románia) (a Szolnok és Nagykerek térsége közötti szakasz a TEN-T hálózat része).

A fejlesztés operatív céljai

A meglévő főút településeken halad keresztül, a megépült településeket elkerülő szakaszokon pedig nagyrészt 2x1 sávon zajlik a forgalom, ezzel jelentősen lassítva a tranzit forgalmat, melynek a lehető leggyorsabbban kellene az országon áthaladni.

A vizsgált szakaszon három települési átkelési szakasz található, amelyek a következők: Monor, Monorierdő és Pilis. Monor esetében lakóházak jellemzően csak az út baloldali találokat, Monorierdő és Pilis esetében viszont az út mindkét oldalán lakóházak vannak.

Az új M4 tehermentesítésénél az érintett, átkelési szakaszokkal rendelkező településeket, így hatékonyan enyhítene a kialakult környezetvédelmi, forgalom biztonsági, életminőségi problémákat.

A forgalomszámlálási adatok alapján a 4 sz. főúti közlekedési folyosó a relatívan jobban terhelt országos útvonalak közé tartozik.

A gyorsforgalmi utak környezetükre gyakorolt gazdaságélénkítő hatása mindenki által ismert. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv a 2007-2013 időszakra vonatkozó két legfontosabb célként fogalmazza meg a foglalkoztatás bővítését és a tartós gazdasági növekedés feltételeinek megteremtését. Ennek elérését biztosító fejlesztési stratégia 2. prioritása a Közlekedésfejlesztés, melynek keretében a versenyképesség és a kohéziót egyaránt szolgáló elérhetőség javítása kerül előtérbe.

A jó elérhetőség (hatékony és biztonságos) biztosító optimális szerkezetű közlekedési hálózat, korszerű biztonságos infrastruktúra, jó szolgáltatások) nélkülözhetetlen feltétele a tartós gazdasági növekedésnek. Meghatározó módon befolyásolja a magyar és az EU gazdasági szereplői számára a piacok megközelíthetőségét, új piacok elérését.

A 2011-ben indult Új Széchenyi Terv Nemzeti Programja is tartalmazza az M4 gyorsforgalmi út építésének előkészítését.

Magyarországon több európai gazdasági folyosó is áthalad, ezért az Új Széchenyi Terv kiemelten foglalkozik a tranzitszerepből adódó lehetőségekkel, mind az áru-, mind a személyszállítási területén. A közlekedés a gazdaság és a társadalom szerves kiszolgáló háttérét alkotja. Hasznai közé tartozik általában az elérhetőség biztosítása, a területi egyenlőtlenségek kiegyensúlyozása, a személyek, áruk és szolgáltatások mobilitásának lehetővé tétele, gazdaság- és térségfejlesztő multiplikátor hatása, valamint közvetlenül is hozzájárul a GDP-hez. Ugyanakkor számos – nem, vagy csak részben ellentételezett – költséget is ró a társadalomra, amelyek közösségi szinten jelentkeznek. Alapvető cél a közlekedésből származó hasznok maximalizálása a társadalmi terhek minimalizálása mellett.

Környezeti alapállapot

Talaj és vízvédelem

A gyorsforgalmi út nyomvonala többnyire mezőgazdasági területeken halad keresztül és elkerüli a jelenlegi nyomvonal által érintett településeket.

A talajérték-szám csak egy szakaszon haladja meg a 60 %-ot, továbbá megállapíthatjuk, hogy a nyomvonal által érintett talajok (átlagosan) közepesnél nem jobb termékenységet mutatnak.

Az érintett területen meliorációról nincs tudomásunk.

A **felsővízi vizek** esetében a közvetlen hatásterületet a közúti forgalom emissziói és a havária helyzetek határozzák meg. Ezen a területen a lefolyó csapadékvizekkel bemosódó felszíni szennyezések hatása érvényesülhetnek. A felszíni vizeket érintő hatásterület a nyomvonal és a járulékos létesítmények mentén kialakított csapadékelvezető árokig, valamint a befogadó vízfolyások 100 m-es szakaszáig terjedhet.

A **felsővízi alatti vizek** tekintetében közvetlen hatásterület nem jelölhető ki. A burkolt út-pálya, a vezetékes árkok, szikkasztók és anyag-nyerőhelyek területén a beszivárgási viszonyok változnak meg, amelyek közvetett hatásként a talajvíz után-pótlásban eredményeznek módosulást. Ez a hatás azonban a vonalas létesítmény esetében minimális, nem, vagy alig érzékelhető.

A tervezett gyorsforgalmi út által érintett települések szinte mindegyikén találhatók vízműutak, vízbázisok.

A nyomvonal vízbázis határozattal kijelölt hidrológiai védőövezet „A” vagy „B” védőzónát nem érint. A vízműutak többsége védettségnek tekinthető, tehát a védőidomnak nincs felszíni metszete, ezért nem is volt szükséges felszíni védőterületet kijelölni.

A Monoról, Pilistől és a nyomvonaltól is keletre eső területek – Gomba, Bénye, Káva – a Tápó (Zagyva) vízgyűjtő területéhez tartoznak. Ehhez a vízrendszerhez tartozó vízfolyásokat nem érint a nyomvonal.

Az M4 vizsgált szakasza két belvízrendszeren halad keresztül: a Gyáli és a Gerje-Perjei belvízrendszeren.

A nyomvonalmi területek eltérő (Pálfa-fő) belvíz megjelenési kockázattal rendelkeznek. A vizsgált nyomvonal belvízzel nem vagy alig veszélyeztetett területeken halad keresztül, néhány kisebb szakaszon érint belvízzel mérsékelt veszélyeztetett területet.

Az érintett vízfolyások általában szervesanyag- és tápanyagterhelés szempontjából kockázatosak. A tápanyag terhelések forrásai a kommunális szennyvíztisztító telepek.

Lévegő

A vizsgált szakasz környezetben kialakuló légszennyezettséget főképp az alábbi légszennyezőforrások emissziója határozza meg:

- Közfűtő közlekedés
- A környező ipari létesítmények emissziója
- Háztartások egyedi fűtése

A közvetlen hatásterrületre számolt és modellezéssel ábrázolt levegőtisztasági koncentrációk alapján, mivel az egészségügyi határértékek nagy biztonsággal teljesülnek, a tervezett M4 gyorsforgalmi út M0-Cégtől közúti szakasza levegőtisztaság-védelmi szempontból megvalósítható.

A közvetlen hatásterrületre számolt levegőtisztasági koncentrációk alapján, mivel az egészségügyi határértékek mindvégig vizsgált légszennyezőanyag esetében nagy biztonsággal teljesülnek, a tervezett M4 gyorsforgalmi út M0-Cégtől közúti szakasza levegőtisztaságvédelmi szempontból megvalósítható.

Zaj-és rezgésvédelem

Az M4 gyorsforgalmi út hatása zajvédelmi szempontból jelentős, mivel a sűrűn beépített magas zajterhelésű területek zajhelyzetét javítja. Tehát elsősorban ott okozza a jelentős zajszökkenést, ahol arra a legnagyobb szükség is van, és más módszerekkel nem valósítható meg eredményes zajcsökkentés.

A gyorsforgalmi út tervezett építése a védendő létesítményekre rezgés hatás szempontjából közömbös, a tervezett kiépítés, ill. utak hatására a meglévő épületekben nem kell rezgésértelems növekedésre számítani.

Összefoglalva megállapítható, hogy az M4 gyorsforgalmi út tervezett kiépítése megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek, a zajról védendő területen a javasolt zajvédelmi feltételekkel a vonatkozó határértékek teljesülnek.

Hulladékok

A mindennapi élet kisértő jelensége a hulladék. Keletkezésének csökkentésétől, a keletkezett mennyiség kezelésétől és szállításától gondoskodni kell. Magyarország a hulladékgazdálkodás kereteit a 1995. évi LIII. törvény a környezeti védelmenek általános szabályairól és a 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, illetve a kapcsolódó egyéb jogszabályi előírások, miniszteri szabványok és irányelvek határozzák meg.

A településen a kommunális szilárd és folyékony hulladékgyűjtés megoldott.

A tervezett beruházások hulladéklerakói és dögkutat nem érintenek

Táji és természetvédelmi értékek

A térség változatos tájfelismerel rendelkezik. A 4 főút vonalától észak-keletre dombság, dőllyugra síkság helyezkedik el. A térség változatos talajadottságának következtében sokoldalú a térség gazdálkodása is. A Godóllói-dombság nyugati peremén, a déli lejtőkön gyakran találkozzunk szőlőültetvényekkel. A tervezési területen a legjelentősebb tájhasznosítási mód a mezőgazdasági tájhasznosítás. A fálvak mezőgazdasági kistermelői javarészt kertészeti termesztéssel, elsősorban gyökérzöldséggel foglalkoznak. Viszonylag magas a kert művelési ág Monor és Péteri településeken. A gyümölcsösök aránya Gombán és Betyén magasabb, új telepítést egyúttal csokorban nagyobb arányban Pilis környékén vannak. Szőlő szinte mindegyik érintett településen található. A mezőgazdasági tájhasznosításon kívül a települési- és a vizsgálati terület tájhasznosítás jelenik meg a területen.

A település területén a tervezett beruházásnak nincs Natura 2000 területi érintettség.

A tervezett beruházás gyakorlatilag az egész társasági szakaszon teljesen lezárított vagy erősen átalakított élőhelyeket érint, hatása a természetvédelmi értékekre kimondottan csekély, ezért a későbbiek során elvégezendő biomonitoring vizsgálatokra csupán néhány javaslat tehető.

A nyomvonal fontos madárelőhelyt gyakorlatilag nem keresztez. Péteri térségében (33-35 km sz. között) a nyomvonal tágabb térségében vannak olyan egyetek, amelyek között a madármozgás alkalmilag feltehetően (pl. vonalaskor). Az adott szakaszon a madárelőhelyek valószínűsége így is minimális (emitt madárvédelmi kerítés nem javasoltunk kiépíteni), de a kiépítés követlen legalább 3 évig indokolt a tavaszi, kora nyári és kora őszi periódusban az adott szakasz átvezése. Amennyiben (a várakozásokkal ellentétben) madárelőhelyek (főleg: sólyomalkutak, baglyok) jelentkeznek, úgy megtehető intézkedésekkel azt ki kell védeni.

A nyomvonal vízes élőhelyet vagy kételt, ill. hulló vonulási út vonalat nem érint. Az átjárhatóságot biztosító létesítményekkel ezért nem számoltunk, és ilyen jellegű helyszínek ismételt vizsgálatára nincs szükség. A tervezési szakasz közvetlen közelében lévő, és/vagy érintett egyedi tájterületek katasztrófát a TÉK.A adatbázis tartalmazza.

A fennálló környezeti konfliktusok problémáinak összefoglalása és mindezek várható oldása

A településrendezési terv feltárta és meghatározta a környezetvédelem térszerkezeti követelményeit. A településen jelentős környezeti konfliktus nincs.

Legnagyobb tájhasználati konfliktust a területhasználat-változás jelenti.

A beruházás részeként megvalósuló utak építési és üzemeltetési tája illesztése megoldandó feladat.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált szakaszon tervezett beruházás összetételénél tájvédelmi konfliktust a nem okoz.

A településrendezési tervben lefektetett fejlesztések megvalósításának környezeti hatásai, következményei

A tervezett fejlesztés a település közigazgatási területén öntözött és meliorált területeket nem érint.

Az építés (út valamint közúti kiváltás építése során) elsődlegesen jelentkező káros hatásaként a táji tömörödése, a természeteg letermelése és az útiépítéshez felhasznált nyersanyagok kitermelése, illetve magának a területnek a megművelésből való kivonása jelölhető meg.

A vizsgált nyomvonal nagyobb részben szántóterületeken, halad keresztül.

A munkaterületen és a félvonalási területen a munkagépek és a szállítójárművek okozta szennyezésekkel is számolni kell, fennáll ugyanis a gépmeghajtásból keletkező üzemanyag-elfolyás veszélye.

Közelkedési utak földművelési és részleg különösen nagyveszélyesek következtében erőző veszélynek kitéve.

Tartós aszfalt következtében a kötött talajok zsugorodnak, azok kohéziója függvényében húzói repedések alakulnak ki. A hirtelen jelentkező nagyobb mennyiségű olajszennyezésű csapadékok repedések hálójában keresztúli horizontálisan és vertikálisan nagyveszélyességgel nagyobb távolságra jut el, mint szivárgással. A közlekedési utak mellett csapadékvíz elvezető átlak, amennyiben sziklás talajjal, lehetővé teszik a talajvíz és a talaj ásványolaj szennyeződését is.

Kedvezőtlen hatás a területfoglalás, a földanyag igény, a talajerózió, porszennyezés, gyomirtás.

Összefoglalóan elmondható, hogy a homok fedőrétegű területeken, a talajok jó vízvezető képessége miatt a talajvizek veszélyeztetettebb helyzet vannak az útról lefolyó csapadékvizekkel szemben. Ahol már jellemzően homokosított rétegek találhatók, ott a talajvízréteg mérsékeltan veszélyeztetettnek tekinthető, viszont a vizsgált szennyvízcsatorna (TPH) terjedési sajátosságaira tekintettel a felszín alatti víz elérése ezen szennyvízcsatorna szintje kizárható. A 61+000 km sz-től kezdve pedig a felszínen található kötött talajoknak (iszap, agyag) köszönhetően a talajvizek elszennyvezése szinte kizárható.

A felszín alatti víz terhelése, szennyvezetés kialakulása kizárható. A felszín alatti víz terhelése az út működése során a csapadékvizekkel lenesződő szennyvízcsatornákra korlátozódik, azonban a legújabb kutatási, vizsgálati eredmények értelmében a szennyvízcsatorna - megfelelő talajadottságok és árokkiképzés esetén - rövid úton le bomlik, nem éri el a felszín alatti vizet. A tervezett beruházások az előírásra kerülő védelmi intézkedések valamint gondos munkaszervezések betartása mellett nem jelentenek veszélyt a felszíni vízfolyásokra.

A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése a terület érzékenységtől függetlenül tilos. Fokozottan érzékeny területen szennyöző anyag közvetlen bevezetése is tilos. Közvetlen bevezetésnek számít az időszakos vízfolyásba történő bevezetés is. Érzékeny területen a közvetlen bevezetés nem tilos, azonban engedélyköteles tevékenység.

A közúti keresztezések hatása a talajra és felszín alatti vízre csekély, valamint szintén elmondható, hogy a tervezett szintben és különbszintű átjárók nem érintenek sem figyelő, sem víztérrelő kutak. A helyi adottságokat figyelembe véve az alábbi vízelvezetési megoldásokat lehet kialakítani:

- meglévő felszíni vízelvezetéshez kapcsolódó árkok kiépítése
- új tározó, párolgató árkok építés

A párhuzamos utak esetében szintén megállapítható, hogy jelentős hatást nem gyakorolnak a talajra és a felszín alatti vízre. Figyelő, illetve víztérrelő kutak egyik tervezett létesítmény sem érint. A tervezett vízelvezetési megoldások a következők lehetnek:

- új tározó, párolgató árkok építése
- meglévő vízelvezető rendszerbe kötve

Földvédelmi szempontból a: ülépítésnek, és az építés alatti esztelges káros (haváriák) hatásokon, valamint a lokálisan megváltozó területhasználaton kívül egyéb jelentős hatása nincs.

A tárgyi beruházás a település közigazgatási területén Natura 2000 területet nem érint.

A nyomvonal nem érint országos és helyi jelentőségű védett természeti területet, továbbá a 300 m széles határterületen belül sem található ilyen terület. A legközelebbi védett terület 400 m-re található a nyomvonalról. A térségben védett természeti területekre és élővilágukra, távoláguknak és fekvésüknek köszönhetően, a tervezett beruházás semmilyen kedvezőtlen hatással nem bír.

A nyomvonal térségében a Gerje, Gyáli-csatorna és a Gombai-patak völgyében találhatóak „ex lege” lápok, ezek közül azonban valamennyi a nyomvonalról számított 1000 m-en túl fekszik.

A tervezett nyomvonnallal érintett térséget az erősen átalakított, leromlott élőhelyek uralkodnak, emiatt az ökológiai hálózathoz tartozó területek aránya csekély. A tervezett (meglévő és új) nyomvonalak egy hosszabb szakaszon érintenek „ökológiai folyosó” minősítésű területeket. Üllő és Péteri között a Gyáli-csatorna melletti sávban.

A vizsgált terület élőhelyei döntően teljesen vagy erősen leromlottak, a közepes természetességi állapotú élőhelyfoltok aránya csekély, a jó vagy kiváló természetességi állapotú élőhelyek pedig a teljes területről hiányoznak. A viszonylag értékes élőhelyfoltok közé egyes másodlagos gyepek és egy zsiókás mocsár sorolható. A térségben található fás társulások kivétel nélkül leromlott kultúrerdők vagy erdőszávok.

A tervezési területen 2 védett növényfaj állománya került elő, ezeket a beruházás nem veszélyezteti.

A tervezési területen 7 védett rovarfaj, 5 védett kétéltű, 2 védett hüllő, 42 védett madár és 4 védett emlős faj előfordulását mutatták ki, ezek egyikének populációjára sem lesz jelentős negatív hatással a beruházás.

A környezeti hatásvizsgálat szerint a Gyáli-csatorna természetvédelmi értéke csekély. Az előkerült kétéltű fajokra nem lesz különösebb hatással a beruházás. A szomszédos területeken nem található olyan élőhely, amely fontosabb madárelőhelyként szolgálna. A csatorna mederállapota, illetve a jelen lévő kétéltűállomány a vízfolyás mentén nem indokolják kétéltű-hüllő átjárók tervezését-létesítését. A tervezett gyorsforgalmi útszakasz nem befolyásolja érdemben a csatorna, mint ökológiai folyosó működését.

Összefoglaló

Az M4-es autópálya, illetve gyorsforgalmi út megépítésére kerül.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált szakaszon tervezett beruházás összeférhetetlen tájvédelmi konfliktust nem okoz.

Gazdasági, társadalmi, közlekedési szempontból az út kiépítése jelentős közlekedésfejlesztési igényt valósít meg, úgy az országos és az európai infrastruktúra-hálózat, mint a térség számára kedvező hatást.



A jelen tervfázis során készült terv alapján a feltárt hatóanyagok és hatásvizsgálatok alapján várható hatások a tájvédelmi intézkedések megtétele esetén kiegyenlítődnek, a táj jellege, a jelenlegi területhasználata, a térség tájökológiai érzékenysége olyan, hogy az összegeződő hatások nem haladják meg a lokális méreteket.

A további tervek során érvényesíteni kell a tájvédelmi szempontokat, a bővítést a tájjellegnek megfelelően a fentiekben leírtak szerint kell elvégezni a konfliktusok megszüntetésével.

A tájba illesztés első körben a tervezett növénytelepítés fogja megoldani, hiszen a vizsgált terület közel sík, enyhén dombos környezetben található. Sűrűbb növénytelepítés első körben az új kultúr szintű útátvezetés építéséhez tartozó töltéseken szükséges, valamint – ahol lehetséges – az új zajárnyékoló falak elhelyezése.

A gyepek, erdőfoltok, vizes élőhelyek meglévő növényzetének védelméről és az állatvilág védelméről gondoskodni kell az építés során is.

Az M4 gyorsforgalmi út M0 autópálya-Cegléd közötti szakaszához és az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre Környezeti hatástanulmány készült 2011-ben. A településrendezési terv módosítás a hatástanulmányt figyelembe vette. A településfejlesztési döntés, a településrendezési terv, a szabályozási tervek és a helyi építési szabályzat összhangban van. A településrendezési terv tartalmazza a területen folyó tevékenységeket és építési lehetőségeket befolyásoló védelmi övezeteket (a Natura 2000 területeket, az ökológiai folyosó, puffer- és magterület övezetét).



6. ÖRÖKSÉGVÉDELME

2015-ben a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ és a Ferenczy Múzeum Előzetes régészeti dokumentációt készített az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd közötti szakasz szűkebb engedélyeztetési eljárásához. A dokumentáció célja az volt, az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd közötti szakasz projekt a kulturális örökség védelmére szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kktv.) 7. § 20. bekezdés alapján nagyberuházásnak minősül, ezért a Kktv. 23/C. § (1) alapján nagyberuházás esetén Előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, amelyet – a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 22. § (6) alapján – a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás létesítési megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben az örökségvédelmi hatóság eljár, vagy szakhatósággént vagy a szakértés vizsgálatával közreműködik.

Az elvégzett adattár, szakirodalmi, térképes, levéltári adatgyűjtés, terepbejárás és a geotizikai felmérés során a beruházással érintett területen, valamint annak környezetében összesen 85 régészeti lelőhelyet azonosítottak, oly módon, hogy az adattár gyűjtésből ismert 70 lelőhely mellé további 15 lelőhelyet azonosítottak terepbejárással.

A szóban forgó régészeti lelőhelyek közül egy Gomba község közigazgatási területére esik, az 57223 azonosító számú Gomba 25. lelőhely, amely a településrendezési terv módosításával érintett tervezési területen található.

A vizsgált területen régészeti értékű terület nem került kijelölésre.

A tervezett beruházási területén sem műemlék, sem helyi védeltséget élvező építmény nem található.


M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd

Adatgyűjtés


Név	Nyilv. azari	Típusa	Kora	A tervben végzett tevékenység		
				éve	típusa	vezetője
Gomba, Gomba 25. lelőhely	57223	település	6. század, római császársor – szarmata, késő középkor	2007	terepbejárás	Dinyés István

LELŐHELY-BEJELENTŐ ADATLAP


- L. A lelőhely megjelölése
- 1.1. Megye, város, település neve, terület utca, házszám: **Gomba, Pest**
- 1.2. Nyilvántartási azonosító száma: **57223**
2. A lelőhely neve(i): **Gomba, 25. lelőhely**
3. A lelőhely pontos helye: (a melléklet térképen berajzolva)
- 3.1. A mellékelt térkép(ve)tel(ek) fajtyája: **EOI/1:10 000**
- 3.2. A térkép lap száma: **56-112**
- 3.3. Helyrajzi szám(ok)
- 3.4. Földrajzi leírás: **A lelőhely a Monoról keletre, a Monoról Gombára vezető úttól délkeletre, a Gombai-dűlőn átfutó magassíkszerű vezetékek keleti oldalánál, egy magas dombon helyezkedik el.**
- 3.5. A helymeghatározás pontossága: **10 m**
4. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai:
- Jellege: _____ Kor: _____
5. A lelőhely állapota: **bolygatott**
6. A lelőhely veszélyeztetettsége: **mezőgazdasági művelés**
7. A lelőhely ismertsége:
- | év | tevékenység | név | megjegyzés |
|------|-------------|----------------|------------|
| 2007 | terephajrás | Dunyás István | |
| 2015 | terephajrás | Kovács Katalin | |
9. A leletet fogadó múzeum: **Ferencvárosi Múzeum, Szentendré**
10. A bejelentő természetes személyazonosító adatai, munkahelye: **Kovács Katalin, Forster Gyula Örökségvédelmi és Vagyongondálkodási Központ, 1014, Budapest Táncsics Mihály utca 1.**
11. Megjegyzés: **Az M0 gyorsforgalmi út M0 ap. – Cegléd közötti szakasz projektjének előzetes részletes dokumentáció ERD-33 számú lelőhely. A terephajrás során leletanyagot nem gyűjtöttünk.**
12. A bejelentés kelte: **2016. január 13.**



HM GYŐRFOKALMI ÚT M0 AB – CÉLALD KÖZÖTTI SZAKASZ - A TEREPBELI ÁRSZÁMI MEGJELÖLT FEDETTSÉGEK



HM GYŐRFOKALMI ÚT M0 AB – CÉLALD KÖZÖTTI SZAKASZ - A TEREPBELI ÁRSZÁMI MEGJELÖLT FEDETTSÉGEK



A régészeti értékvizsgálat során azonosított régészeti lelőhely:

ERD sorszám	Név	Nyilvántartás szám	Lelelőhely típusa	Elhelyezkedés	Javasolt vizsgálat
33	Gomba, Gomba 25. lelelőhely	57223	település	beruházást nem érint	50 m-es pufferezőzónájában geofizikai kutatás, javasolt

Gomba község területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatfeldolgozása alapján:

Azonosító	Település	Lelelőhely- szám	Név	Védelem	Értéktel helyrajzi számok
32071	Gomba	1	Várhegy	szakmai	0270/7
36053	Gomba	2	Várhegy II.	szakmai	0270/7, 0271
36353	Gomba	3	Tetői-szőlők	szakmai	2903, 2902, 2904, 2905, 2906
36356	Gomba	5	Telepüster DK+ része II.	szakmai	0357/14, 0357/7, 0357/8, 0355, 0357/11, 0357/12, 0357/10, 0357/9, 0362, 0357/15, 0363/1, 0357/5, 0357/6, 2706, 2707, 2709, 2708, 2717/2, 2716, 2715, 2717/1, 2714, 2713/1, 2726/1, 2724/3, 2720, 2723/1, 2719/1, 2724/2, 2702, 2705/1, 2710/2, 2713/3, 2711, 2701, 2704/2, 2703/2, 0289, 0283, 0373/1, 2718
50663	Gomba	6	Telepüster 6. lh.	szakmai	0491/6
50664	Gomba	7	Telepüster 7. lh.	szakmai	0354, 0286/2, 0286/4, 0286/5, 0286/6, 0286/3, 0286/17, 0495, 0491/6
50665	Gomba	8	Telepüster 8. lh.	szakmai	2795, 2796, 2797, 2798, 2800/2, 2799, 2800/1, 2791, 2790, 0374, 0373/1, 0369/1, 0367, 2792, 2793, 2794
50666	Gomba	9	Telepüster 9. lh.	szakmai	3445, 3447
50667	Gomba	10	Telepüster 10. lh.	szakmai	0404/3, 0402/5, 0402/4, 0404/4
50668	Gomba	11	Telepüster 11. lh.	szakmai	0415, 3398, 3399, 3400
50670	Gomba	12	Telepüster 12. lh.	szakmai	1110, 0404/5, 0404/3, 0409
50672	Gomba	13	Telepüster 13. lh.	szakmai	0404/5, 0410/5, 0409
50673	Gomba	14	Telepüster 14. lh.	szakmai	0404/5, 0404/3, 0410/5, 0409
50674	Gomba	15	Tetői szőlők 15. lh.	szakmai	0382/5, 0382/6, 0382/3, 0382/4, 2945, 2946, 2947
50675	Gomba	16	Tetői szőlők 16. lh.	szakmai	0392/1
50676	Gomba	17	Tetői szőlők 17. lh.	szakmai	0396/1, 0398/10, 0397
50677	Gomba	18	Gaukás- major (- dűlő) 18. lh.	szakmai	0291/10, 0386, 0304, 0303/25, 0387/1
50679	Gomba	19	Gaukás- major (- dűlő) 19. lh.	szakmai	0387/1
50682	Gomba	20	Gaukás- major (- dűlő) 20. lh.	szakmai	0291/10
50683	Gomba	21	Gaukás- major (- dűlő) 21. lh.	szakmai	0291/10

50684	Gomba	22	Várhegy 22. lh.	szakmai	0270/7, 0270/6
50685	Gomba	23	Várhegy 23. lh.	szakmai	0270/7
51541	Gomba	24	Gomba 24. lh.	szakmai	0419/12
57223	Gomba	25	Gomba 25. lelőhely	szakmai	0222/6
57708	Gomba	26	Iskola u. 47- 49.	szakmai	652, 653, 654, 655, 656, 657, 647, 650, 651, 649, 648
90145	Gomba	27	Felsőfarkasd 1. lelőhely (Belterület)	szakmai	1246, 1251, 1250/2, 1249, 1247, 1248/1

7. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

7.1. Településszerkezeti Terv módosítása

7.1.1. Határozat:

**Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016. (.....) sz. határozata
a Településszerkezeti Tervének módosításáról**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése és 9/B. § (2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület

1. Gomba Község Településszerkezeti Tervét az 1. számú melléklet szerint módosítja (rajtszám: Településszerkezeti Terv módosítás - fedvényterv – TSZT/2016.M)
2. megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd közötti szakasz által érintett területen a Településszerkezeti Terv módosítás - fedvényterv lép;
3. úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv módosítás fedvénytervben (1. számú melléklet) foglaltak az elfogadását követő napon lépnek hatályba.

Gomba, 2016.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. augusztus 8-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslát kisajátítás előtt benyújtott vételi ajánlat elfogadására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Iktatószám:/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Kovács Márton ügyvéd - a Magyar Állam nevében eljárva – kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés esetére vételi ajánlatot tett az önkormányzat tulajdonában lévő 0223 hrszú, 7326 m² területű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanból az M4 gyorsforgalmi út – M0 autópálya – Cegléd közötti szakaszának megvalósítása céljából folytatott területszerzés érdekében 529 m² területre. A beruházással érintett terület az ingatlan 7,2209 %-a. Az ajánlott vételár 59.777,- Ft. A vételár ajánlatának figyelembe vett korrigált fajlagos értéke 113,- Ft/m².

Az ajánlatot teljes terjedelmében csatolom előterjesztésemhez.

Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete 40. § (3) bekezdése alapján ingatlan vásárlására és az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére vonatkozó előterjesztés a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be, így a döntéshez pénzügyi bizottsági határozathozatal is szükséges.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanrészre érkezett vételi ajánlat elfogadását a határozati javaslat szerint kezdeményezem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2016. augusztus 5.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester

Határozati javaslat

...../2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat tulajdonában lévő gombai 0233 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület elfogadta a Magyar Állam nevében eljáró dr. Kovács Márton ügyvéd által az önkormányzat tulajdonában lévő gombai 0233 hrsz-ú, 7 326 m² területű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanból 529 m² területre benyújtott, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés esetére tett vételi ajánlatot 59.777,- Ft-os kártalanítási ellenértéken, továbbá hozzájárult a kisajátításhoz szükséges telekalakításhoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlathoz mellékelt adatlapon az önkormányzat nevében az elfogadó nyilatkozatot tegye.

Határidő: 2016. augusztus 19.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. augusztus 8-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslát az önkormányzat tulajdonában álló gombai 752 hrsz-ú ingatlan értékesítésre

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Iktatószám:/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 110/2016. (VI. 30.) határozat 3. pontjával határozta meg a telekhatár-rendeítés során kialakuló 2778 m² területű, 752 hrsz-ú ingatlan legalacsonyabb eladási árát 3.300.000,- Ft-os összegben, valamint e rendelkezéssel döntött úgy, hogy az ingatlanra vonatkozóan a vételi ajánlatokat 2016. augusztus 1-jei határidőig fogadja.

Az ingatlanra vonatkozóan Kántor Krisztián péceli lakos tett vételi szándéknyilatkozatot 2016. július 30-án, melyben az ingatlan vételáraként a 3.300.000,- Ft-ot ajánlotta meg. Egyéb vételi ajánlat az önkormányzathoz nem érkezett.

Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete 40. § (3) bekezdése alapján ingatlan vásárlására és az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére vonatkozó előterjesztés a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be, így a döntéshez pénzügyi bizottsági határozathozatal is szükséges.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítését az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat szerint kezdeményezem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2016. augusztus 5.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester

Határozati javaslat

...../2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat tulajdonában lévő gombai 752 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő gombai 752 hrsz-ú ingatlant Kántor Krisztián péceli lakos részére 3.300.000,- Ft-os eladási áron értékesíti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Kántor Krisztiánt értesítse.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést – a vevő költségviselése mellett – az önkormányzat nevében és képviselői eljárva aláírja.

Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. augusztus 8-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Iktatószám: G/1213-4/2016.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok.

A 01-06. havi pénzforgalmi információs jelentés, valamint II. negyedéves mérlegjelentés államkincstári elektronikus felületen történő javításához, továbbá a 07. havi pénzforgalmi információs jelentés teljesítéséhez szükségessé vált előirányzatok módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot

Kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások
Önkormányzati intézményi költségvetés

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
Június hónapban történt meg a költségvetés forintosítási korrekciója, melynek során figyelmen kívül hagytuk az eredeti előirányzatként, lakhatási támogatás finanszírozásaként ezres kerekítéssel tervezett központi támogatást. Ennek következménye, hogy a kiegészítő támogatások előirányzatát 170,- forinttal meg kell emelni. Az összeg az általános tartalékon került kiadások között számbavételre.			
B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	+170	
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		+170
Az igazgatási szünet alatt érkezett a kincstári értesítés, hogy önkormányzatunk 148.085,- Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet könyvbeszerzésre kell fordítani. Az előirányzatokat az alábbiak szerint kell a költségvetési rendelet mellékletében rögzíteni:			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	+148.085	

K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		+141.033
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		
	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		+7.052
Június hónapban az önkormányzat összesen 53.467,- Ft bérkompenzációban részesült. Ebből az óvoda részére 31.496,- Ft-ot, a hivatal részére 21971,- Ft-ot kell intézményfinanszírozásként biztosítani a kifizetésekhez.			
B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	+53.467	
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		+53.467

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatainak
Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó módosító tételei**

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből javaslunk áthelyezni a be nem töltött gazdálkodói előadó státusz bérelőirányzatából fedezetet a Ritek Zrt.-vel kötött szakmai támogatási szolgáltatási szerződés díjára 600.000,- Ft + ÁFA értékben. Az önkormányzat költségvetésében a kiadás fedezete a hivatal intézményfinanszírozásának csökkentése ezzel az összeggel.			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+600.000
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+162.000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		-762.000
A teljesítési adatok alapján indokolt a B75 rovaton az előirányzatok emelése a befizetett 1 csatorna- és 2 ivóvízhálózatra történő rákötés miatt befizetett közművesítési hozzájárulások alapján.			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+400.000
K513	Tartalékok (általános tartalékok)		
	fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		+400.000
Az ülés napirendi pontjai között szerepel a javaslat a gombai 752 hrsz-ú ingatlan és 0233 hrsz-ú ingatlanrész értékesítésére. A vételárak bevételeként történő számbavételére az általános tartalék növelése mellett az alábbiak szerint kerülhet sor:			
B52	Ingatlanok értékesítése		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	+3.359.777	
K513	Tartalékok (általános tartalékok)		
	fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		+3.359.777
Az előző évek során az ÁFA bevallások nettó módon kerültek könyvelésre, ez azonban helytelen gyakorlat volt. Ez évtől a befizetendő és a visszaigényelt ÁFA bevallási			

időszakonként történő könyvelésére tételesen kell, hogy sor kerüljön. A visszaigényelhető ÁFA eredeti előirányzata 69.000,- Ft volt, a befizetendő ÁFA eredeti előirányzata viszont 1.682.000,- Ft. A visszaigényelhető ÁFA a két bevallási időszakban összesen 338.000,- Ft, mely összeggel az eredeti előirányzatot meg kell növelni. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében a visszaigényelhető ÁFA összegével célszerű a befizetendő ÁFA eredeti előirányzatát megnövelni. A III. negyedévet követően az előirányzatok felülvizsgálatára ismételt sor fog kerülni.

B407	Visszaigényelhető ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+338.000
K352	Befizetendő ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+338.000
A KEOP ivóvíz-minőség javítási projektben a záró kifizetési kérelemhez ez évben került átutalásra 3.001.960,- Ft, mely előirányzatként a B25 rovaton került tervezésre. A teljesítési adatot az előző évek gyakorlata alapján a B21 rovaton kell nyilvántartani, így annak áthelyezése indokolt.			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)		+3.001.960
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)		+3.001.960

Az önkormányzat intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201.722	
B4	Működési bevételek	338.000	
B5	Felhalmozási bevételek	3.359.777	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400.000	
K3	Dologi kiadások		1.248.085
K5	Egyéb működési célú kiadások		3.759.947
K9	Finanszírozási kiadások		708.533
Összesen:		4.299.499	4.299.499

Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő előirányzat módosítási javaslatok

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
Az önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja a központi forrásból érkezett 21.971 Ft-os VI. havi bérkompenzációt a hivatal részére, melynek kiadását az alábbiak szerint kell előirányzatként megjeleníteni:			
B816	Központi irányítószervi támogatás		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	+21.971	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+5.300
	adó- vám, és jövedéki igazgatás (011220)		+12.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+1.431
	adó- vám, és jövedéki igazgatás (011220)		+3.240
Az év elején ezer forintban kerültek a kiadások tervezésre. A jegyzői hatáskörbe tartozó lakhatási támogatás kifizetésére törvény módosítás alapján már csak december és január hónapokra került sor az év első két hónapjában. A tervezett előirányzat 32.000,- Ft volt, a teljesítési adat 31.300,- Ft. A 700 Ft-os előirányzat maradvány egyéb szolgáltatási kiadásokra történő átcsoportosítására teszünk javaslatot.			
K337	Egyéb szolgáltatások		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+700
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	lakásfenntartással összefüggő ellátások (106020)		-700
A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből javaslunk áthelyezni a be nem töltött gazdálkodói előadó státusz bérelőirányzatából fedezetet a Ritek Zrt.-vel kötött szakmai támogatási szolgáltatási szerződés díjára 600.000,- Ft + ÁFA értékben. A hivatal költségvetésében a kiadás csökkenést az intézményfinanszírozás csökkentését eredményezheti.			
B816	Központi irányítószervi támogatások		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	-762.000	
K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-600.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-162.000

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak. (Az összesítésben a hivatali költségvetést érintő kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzatok is szerepelnek.):

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		(adatok forintban)	
B8	Finanszírozási bevételek	-740.029	
K1	Működési bevételek		-582.700
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-157.329
Összesen:		-740.029	-740.029

Gólyafészek Óvoda költségvetését érintő előirányzat módosítási javaslatok

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
Az önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja a központi forrásból érkezett 31.496 Ft-os VI. havi bérkompenzációt az óvoda részére, melynek kiadását az alábbiak szerint kell előirányzatként megjeleníteni:			
B816	Központi irányítószervi támogatás		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	+31.496	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		+21.900
	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (096015)		+2.900
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		+5.913
	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (096015)		+783

Tájékoztatás a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó előirányzat módosításokról

A mesteróvoda avatáson nyújtott vendéglátás reprezentációs költsége nettó 17.317,- Ft volt. A MÁK a könyveléshez készített listában ezt a költséget a K123 rovaton számolta el, így annak előirányzatát átcsoportosítással célszerű biztosítani.			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		-17.317
K123	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		+17.317

A Gólyafészek Óvoda költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		<i>(adatok forintban)</i>	
B8	Finanszírozási bevételek	+31.496	
K1	Működési bevételek		+24.800
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+6.696
Összesen:		+31.496	+31.496

Az önkormányzat összesített költségvetése kiemelt előirányzatainak változásai:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		<i>(adatok forintban)</i>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201.722	
B4	Működési bevételek	338.000	
B5	Felhalmozási bevételek	3.359.777	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400.000	
B8	Finanszírozási bevételek	-708.533	
K1	Működési bevételek		-557.900
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-150.633
K3	Dologi kiadások		1.248.785
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-700
K5	Egyéb működési célú kiadások		3.759.947
K9	Finanszírozási kiadások		708.533
	Összesen	+3.590.966	+3.590.966


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, s a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2015. augusztus 5.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester

Gomba Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.



Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2016. (VIII.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

A rendelet kihirdetése 2016. augusztus ... -án
..... órakor megtörtént.

Gomba, 2016. augusztus óra

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

**Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (VIII.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) *A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 464.247.638 Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 335.842.135 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) *A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 464.247.638 Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 335.842.135 Ft-ban állapítja meg.*

2. § A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) *A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 87.181.413 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 2.805.000 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) *A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 87.181.413 Ft-ban állapítja meg.*

3. § A Rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) *A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 46.156.950 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 2.127.860 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) *A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 46.156.950 Ft-ban állapítja meg.*

4. § A Rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) *A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 330.909.275 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) *A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 330.909.275 Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 202.503.772 Ft-ban állapítja meg.*

5. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 291.754.135 Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 331.154.284 Ft.

6. § A Rendelet 11. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 13.481.924 Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 8.053.160 Ft.

7. § A Rendelet 23. § (2) bekezdésével meghatározott mellékletek közül a

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépés napját követő naptól hatályát veszti.

Gomba, 2016. augusztus 8.

Lehota Vilmos
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése

2016. augusztus -án órakor megtörtént.

Gomba, 2016. augusztus óra

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezethez

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik.

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak szükségszerű módosítását tartalmazza a tervezet.

I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei

A főbb módosító tételek az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódnak.

I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez.

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

Az alaprendelet módosítása az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet előírásai szerint szükséges.

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

A rendeletalkotás elmaradása esetén a jogszabályok által előírt előirányzat módosítás nem történik meg. Az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításához**

Általános indokolás

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2016. január 28-án fogadta el. A költségvetési rendelet mellékletében tételesen rögzített előirányzatok módosítását az Áht. az Ávr. is előírja.

Az előirányzatok módosítása a szabályszerű gazdálkodás elengedhetetlen követelménye. Az módosítási javaslatot az előterjesztés teljes részletezettséggel tárja a döntéshozók elé.

Részletes indokolás

1-7. §-okhoz

A rendelettervezet 1-7. §-ai az alaprendelet módosult előirányzatainak főösszegeit rögzítik a mellékletekben tagolt részletezettség mellett.

8. §-hoz

A rendelettervezet 8. §-a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2016. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 758 754
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 762 000
B3	Közhatalmi bevételek	91 790 000
B4	Működési bevételek	14 360 604
B5	Felhalmozási bevételek	3 432 777
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 650 000
B8	Finanszírozási bevételek	172 493 503

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6): 273 909 358

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7): 17 844 777

Finanszírozási bevételek (B8): 172 493 503

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 464 247 638**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816) 335 842 135****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 291 754 135**

adatok eFt-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	121 418 920
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 549 669
K3	Dologi kiadások	66 311 731
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 747 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	70 946 923
K6	Beruházások	4 032 741
K7	Felújítások	28 315 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 832 000
K9	Finanszírozási kiadások	133 093 354

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5): 293 974 543

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8): 37 179 741

Finanszírozási kiadások (K9): 133 093 354

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 464 247 638**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 335 842 135****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 331 154 284**

Rovat rövid	Előirányzatcsoport / Nemzeti költségvetési szerv azonosítója	Gombal Községi Önkormányzat				Gombal Polgármesteri Hivatal				Önkormányzatok Információs Központja				Gombal Községi Önkormányzatok			
		Költségvetési összesen	Előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Költségvetési összesen	Előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Költségvetési összesen	Előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Költségvetési összesen	Előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									87 758 754	147 758 754			187 758 754	157 758 754		
B2	Polgármesteri célú támogatások államháztartáson belülről									12 752 000	12 752 000	7 696		12 759 696	12 752 000	7 696	
B3	Működési bevételek					14 000			14 000	81 916 000	8 942 000	85 858 000		81 790 000	8 942 000	85 858 000	14 000
B4	Működési bevételek	2 034 000	1 975 580	58 420		278 860	50 000	228 860		17 548 754	2 471 622	19 020 376		14 368 904	4 687 200	9 643 704	
B5	Működési bevételek									1 810 000		1 810 000		1 810 000		1 810 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									1 850 000		1 850 000		1 850 000		1 850 000	
B7	Polgármesteri célú átvett pénzeszközök									41 983 000	41 983 000			41 983 000			
B8	Finanszírozási bevételek	85 147 413	85 147 413			45 863 080	44 029 080	1 834 000		36 593 000	36 593 000			36 593 000			
	• működési célú bevételek	1 000 000	1 000 000														
	• finanszírozási bevételek	84 147 413	84 147 413	58 420		45 863 080	44 029 080	1 834 000		36 593 000	36 593 000			36 593 000			
	• finanszírozási bevételek	85 147 413	85 147 413			45 863 080	44 029 080	1 834 000		36 593 000	36 593 000			36 593 000			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	87 792 413	87 792 413	58 420		46 159 940	44 078 080	2 068 860	14 000	130 908 275	130 409 770	100 409 005		130 409 770	100 409 005	14 000	
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	1 800 000	1 740 580	59 420		2 127 900	50 000	2 068 860	14 000	338 908 275	338 409 770	100 409 005		338 409 770	100 409 005	14 000	
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	2 034 000	1 975 580	58 420		283 660	50 000	228 860	14 000	289 426 275	199 926 770	100 409 005		289 426 275	199 926 770	14 000	
K1	Személyi juttatások	51 730 271	48 958 917	2 771 354		28 664 700	17 474 757	11 189 943	7 307 060	41 614 649	36 414 801	5 199 848		41 614 649	36 414 801	5 199 848	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 104 252	13 612 082	492 170		7 769 050	4 445 012	3 324 038	1 881 536	8 655 491	7 395 457	1 260 034		8 655 491	7 395 457	1 260 034	
K3	Dologi kiadások	21 316 000	21 518 000	-202 000		9 671 000	9 517 000	154 000		85 524 731	85 524 641	90		85 524 731	85 524 641	90	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					21 500		21 500		4 718 000	4 718 000			4 718 000	4 718 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások									10 946 923	17 454 248	13 492 675		10 946 923	17 454 248	13 492 675	
K6	Beruházások	21 500	21 500							4 811 151	1 794 690	3 016 461		4 811 151	1 794 690	3 016 461	
K7	Felújítások									28 815 000	28 815 000			28 815 000	28 815 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									4 432 400		4 432 400		4 432 400		4 432 400	
K9	Finanszírozási kiadások									15 590 354	15 590 354			15 590 354	15 590 354		
	• működési célú kiadások	87 159 823	81 888 694	5 271 129		45 158 100	31 432 764	13 725 336	9 384 526	100 807 770	141 308 317	15 590 354		100 807 770	141 308 317	15 590 354	
	• finanszírozási kiadások	21 500	21 500							37 556 161	30 049 698	7 506 463		37 556 161	30 049 698	7 506 463	
	• finanszírozási kiadások	21 500	21 500							135 663 354	135 663 354			135 663 354	135 663 354		
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	87 181 413	81 900 284	5 271 129		45 158 100	31 432 764	13 725 336	9 384 526	138 363 931	171 358 015	23 096 817		138 363 931	171 358 015	23 096 817	
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	87 181 413	81 900 284	5 271 129		45 158 100	31 432 764	13 725 336	9 384 526	138 363 931	171 358 015	23 096 817		138 363 931	171 358 015	23 096 817	
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	87 181 413	81 900 284	5 271 129		45 158 100	31 432 764	13 725 336	9 384 526	138 363 931	171 358 015	23 096 817		138 363 931	171 358 015	23 096 817	

KIMUTATÁS

A Gombai Gólyafészek Óvoda 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	2 034 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	85 147 413

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 2 034 000

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 85 147 413

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 87 181 413**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B815) 2 805 000****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 2 034 000**

adatok e Ft-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	51 739 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 104 252
K3	Dologi kiadások	21 316 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	21 590
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 87 159 823

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 21 590

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 87 181 413**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 87 181 413****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 87 181 413**

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2016. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 759 754
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 762 000
B3	Közhatalmi bevételek	91 776 000
B4	Működési bevételek	12 046 744
B5	Felhalmozási bevételek	3 432 777
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 650 000
B8	Finanszírozási bevételek	41 483 000

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 271 581 498

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 17 844 777

Finanszírozási bevételek (B8) 41 483 000

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9): 330 909 275**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 330 909 275****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 289 426 275**

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	41 014 649
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 655 467
K3	Dologi kiadások	35 324 731
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 716 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	70 946 923
K6	Beruházások	4 011 151
K7	Felújítások	28 315 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 832 000
K9	Finanszírozási kiadások	133 093 354

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 160 657 770

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 37 158 151

Finanszírozási kiadások (K9) 133 093 354

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 330 909 275**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 202 503 772****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 197 815 921**

adatok eFt-ban

Határozati javaslat

...../2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához – saját forrás kiegészítése céljából – 6.000.000,- Ft összegű fejlesztési célú hitelfelvételt határozott el, 18 hónapot törlesztési futamidővel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hitelfelvétel érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a hitel fedezeteként a szükséges ingatlanfedezetet a Bercsényi utcai hrsz-ú telkekben határozza meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőjében eljárva a hitelszerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület a hitelügyletből származó kötelezettség fedezeteként szükséges előirányzatot a 2017-2018. évi költségvetésekben biztosítja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határozati javaslat

...../2016. (VIII. 08.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához – saját forrás kiegészítése céljából – történő hitelfelvétel érdekében a felmerülő kezelési költség, értékbecslés és rendelkezésre tartási díj fedezeteként a 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 160.000,- Ft-ot biztosít.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének szeptember havi módosításakor az előirányzatok módosításáról gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

2011. évi CXCV. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról¹

10. §²⁷ (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(2)²⁸ Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a *b)* és a *c)* pont *ca)*–*cc)* alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügyletkezeléshez kapcsolódik.

(4) Az ugyanazon

a) fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét a (3) bekezdés *c)* pont *cc)* alpontjának alkalmazásakor,

b) adósnak nyújtott kezesség- és garanciavállalások értékét a (3) bekezdés *d)* pontjának alkalmazásakor

egybe kell számítani.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(6) Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a

kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

(7) Az önkormányzat – uniós jogi aktusból következő vagy nemzetközi szervezettel szemben vállalt kötelezettségből eredő fejlesztés kivételével – nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az (5) bekezdés szerinti mértéket.

(8) Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

10/A. §²⁹ (1) Az önkormányzat működési célra – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet.

(2) Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére éven túli futamidejű működési célú hitelt vehet fel. A Kormány az ehhez szükséges előzetes hozzájárulást a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén adja meg.

(3) Az önkormányzat az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre naptári éven túli, működési célú ügyletet köthet.

(4) Az önkormányzat fejlesztésnek nem minősülő, a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészeinek és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, naptári éven túli működési célú ügyletet köthet.

10/B. §³⁰ (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Kormány a következő feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá:

a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti,

b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, és

c) teljesül a 10. § (2) és (5) bekezdése szerinti feltétel.

(2)³¹ Az önkormányzat kezesség-, illetve garanciavállalásához a Kormány abban az esetben járul hozzá, ha

a) teljesül a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel, azzal, hogy az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének vége alatt a kezesség, illetve garancia érvényesíthetőségére rendelkezésre álló határidő lejártát kell érteni, és

b) a kezesség-, illetve garanciavállalás megfelel az Áht. 96. §-ának.

(3) A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyező összegű meglévő adósság visszafizetése, abban az esetben járul hozzá, ha teljesül a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel. Kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetben a Kormány a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel alkalmazásától eltekinthet.

(4) A Kormány az egyes ügyletekhez részben is hozzájárulhat vagy azokat elutasíthatja. A Kormány a több fejlesztési cél megvalósítását szolgáló ügyletek esetében a fejlesztési célok vizsgálata alapján fejlesztési célonként hozhat döntést. A Kormány a fejlesztési cél figyelembevételével dönthet úgy is, hogy az annak teljesülését szolgáló ügylet az önkormányzat által tervezettnél alacsonyabb összegben járul hozzá.

(5) A Kormány az (1)–(3) bekezdés szerinti hozzájárulást megtagadhatja, ha az ügylet nem kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi.

(6)³² A Kormány hozzájárulása az adósságot keletkeztető ügylet tárgyévben történő megkötésére, illetve a tárgyévben történő kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozik.

10/C. §³³ (1) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez – kivéve az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyleteket, valamint a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyleteket – kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja.

(2) Az önkormányzat a hozzájárulás iránti kérelméhez

a) hitel felvételének szándéka esetén a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti hitelszerződés tervezetét,

b) kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a Magyar Nemzeti Bank, illetve az egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi CXLI. törvény hatálybalépése előtt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére jóváhagyásra benyújtandó tájékoztatót, illetve a jóváhagyott engedélyt,

c) kötvény zártkörű kibocsátásának szándéka esetén a befektető és az önkormányzat közötti, a kötvény lejegyzéséről vagy megvásárlásáról szóló megállapodás tervezetét,

d) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezési szerződés, illetve a garanciaszerződés és a kezességgel, illetve garanciával biztosított ügyletről szóló szerződés tervezetét és az adósnak az ügylet futamidejének végéig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi információit,

e) egyéb adósságot keletkeztető ügylet esetén az ügyletet alátámasztó dokumentumokat mellékeli.

Költségvetési kitekintő határozat:

Áht. 29/A. §¹⁵⁵ A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határozati javaslat
...../2016. (VIII. 08.)Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó döntés előtt - az államháztartási törvény 29/A §-ával előírt határozat tartalmára vonatkozó előírás alapján - az alábbi határozatot hozta:

- Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészség ház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához szükséges saját forrás finanszírozására tervezett fejlesztési hitel igénybevitelére vonatkozó döntés előtt - a 2016. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer forintban

<i>Költségvetési kitekintő határozat</i>				
	2016	2017	2018	2019
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	85 834	75 000	75 000	75 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	3.360	6 000	6 000	6 000
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	384	300	300	300
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Bevételek összesen:	89 578	81 300	81 300	81 300
Adott évi saját bevétel 50%-a	44 789	40 650	40 650	40 650
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2016. előtti ügyletekből származó érték</i>				
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátástól származó tőketartozás	0	0	0	0

2015. évi ügyletből származó érték:				
	2016	2017	2018	2019
Hitelfelvétel	6 000	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	6 000	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség	0	4 000	2 000	0
Kamatfizetési kötelezettség	0	250	35	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	4 250	2 035	0

A határozat végrehajtást nem igényel.

2011. évi CXCV. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról¹

10. §²⁷ (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(2)²⁸ Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)–cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügylethez kapcsolódik.

(4) Az ugyanazon

a) fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét a (3) bekezdés c) pont cc) alpontjának alkalmazásakor,

b) adósnak nyújtott kezesség- és garanciavállalások értékét a (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor

egybe kell számítani.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(6) Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a

kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

(7) Az önkormányzat – uniós jogi aktusból következő vagy nemzetközi szervezettel szemben vállalt kötelezettségből eredő fejlesztés kivételével – nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az (5) bekezdés szerinti mértéket.

(8) Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügyletkez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

10/A. §²⁹ (1) Az önkormányzat működési célra – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet.

(2) Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére éven túli futamidejű működési célú hitelt vehet fel. A Kormány az ehhez szükséges előzetes hozzájárulást a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén adja meg.

(3) Az önkormányzat az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre naptári éven túli, működési célú ügyletet köthet.

(4) Az önkormányzat fejlesztésnek nem minősülő, a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészenek és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, naptári éven túli működési célú ügyletet köthet.

10/B. §³⁰ (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Kormány a következő feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá:

a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti,

b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, és

c) teljesül a 10. § (2) és (5) bekezdése szerinti feltétel.

(2)³¹ Az önkormányzat kezesség-, illetve garanciavállalásához a Kormány abban az esetben járul hozzá, ha

a) teljesül a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel, azzal, hogy az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének vége alatt a kezesség, illetve garancia érvényesíthetőségére rendelkezésre álló határidő lejártát kell érteni, és

b) a kezesség-, illetve garanciavállalás megfelel az Áht. 96. §-ának.

(3) A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyező összegű meglévő adósság visszafizetése, abban az esetben járul hozzá, ha teljesül a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel. Kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetben a Kormány a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel alkalmazásától eltekinthet.

(4) A Kormány az egyes ügyletekhez részben is hozzájárulhat vagy azokat elutasíthatja. A Kormány a több fejlesztési cél megvalósítását szolgáló ügyletek esetében a fejlesztési célok vizsgálata alapján fejlesztési célonként hozhat döntést. A Kormány a fejlesztési cél figyelembevételével dönthet úgy is, hogy az annak teljesülését szolgáló ügyletkez az önkormányzat által tervezettnél alacsonyabb összegben járul hozzá.

(5) A Kormány az (1)–(3) bekezdés szerinti hozzájárulást megtagadhatja, ha az ügylet nem kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi.

(6)³² A Kormány hozzájárulása az adósságot keletkeztető ügylet tárgyévben történő megkötésére, illetve a tárgyévben történő kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozik.

10/C. §³³ (1) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez – kivéve az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyleteket, valamint a naptári éven belül lejárási futamidejű adósságot keletkeztető ügyleteket – kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja.

(2) Az önkormányzat a hozzájárulás iránti kérelméhez

a) hitel felvételének szándéka esetén a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti hitelszerződés tervezetét,

b) kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a Magyar Nemzeti Bank, illetve az egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi CXLI. törvény hatálybalépése előtt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére jóváhagyásra benyújtandó tájékoztatót, illetve a jóváhagyott engedélyt,

c) kötvény zártkörű kibocsátásának szándéka esetén a befektető és az önkormányzat közötti, a kötvény lejegyzéséről vagy megvásárlásáról szóló megállapodás tervezetét,

d) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezési szerződés, illetve a garanciaszerződés és a kezességgel, illetve garanciával biztosított ügyletről szóló szerződés tervezetét és az adósnak az ügylet futamidejének végéig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi információit,

e) egyéb adósságot keletkeztető ügylet esetén az ügyletet alátámasztó dokumentumokat mellékeli.

Költségvetési kitekintő határozat:

Áht. 29/A. §³⁵ A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határozati javaslat
...../2016. (VIII. 08.)Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó döntés előtt - az államháztartási törvény 29/A §-ával előírt határozat tartalmára vonatkozó előírás alapján - az alábbi határozatot hozta:

- Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészség ház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához szükséges saját forrás finanszírozására tervezett fejlesztési hitel igénybevételére vonatkozó döntés előtt - a 2016. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer forintban

<i>Költségvetési kitekintő határozat</i>				
	2016	2017	2018	2019
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	85 834	75 000	75 000	75 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	3.360	6 000	6 000	6 000
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	384	300	300	300
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Bevételek összesen:	89 578	81 300	81 300	81 300
Adott évi saját bevétel 50%-a	44 789	40 650	40 650	40 650
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2016. előtti ügyletekből származó érték</i>				
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátástól származó tőketartozás	0	0	0	0

2015. évi ügyletből származó érték:				
	2016	2017	2018	2019
Hitelfelvétel	6 000	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	6 000	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség	0	4 000	2 000	0
Kamatfizetési kötelezettség	0	250	35	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	4 250	2 035	0

A határozat végrehajtást nem igényel.

Gomba Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.



Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2016. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete

**a Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A rendelet kihirdetése 2016. augusztus 09-én
megtörtént.

Gomba, 2016. augusztus 09.

Kósa Erzsébet Anikó sk
jegyző



**Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete
a Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 45. § (1) bekezdés a) pontjának h) ponttal egészül ki:

„h) 8. sz. melléklet: KSZT/2016.M jelű Külterületi Szabályozási Terv módosítás fedvényterv $m=1:10000$ ”

2. § A Rendelet 7. sz. rajzi mellékletét képező Külterületi Szabályozási Terv az M4 gyorsforgalmi út – M0 – Cegléd közötti szakasz által érintett területre vonatkozóan e rendelet 1. mellékletét képező KSZT/2016.M jelű Külterületi Szabályozási Terv módosítás – fedvényterv szerint módosul.

3. § E rendelet 2016. augusztus 12-én lép hatályba.

Gomba, 2016. augusztus 8.



Lehota Vilmos
polgármester



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése
2016. augusztus 9-én megtörtént.

Gomba, 2016. augusztus 9-én


Kósa Erzsébet Anikó
jegyző



GOMBA KÖZSÉG KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS (FEDVÉNYTERV) M4 GYORSFORGALMI ÚT BEILLESZTÉSE KSZT/2016.M M = 1 : 10000

Gomba Község Önkormányzata
.../2016. (.....) sz. önkormányzati rendeletének
1. számú melléklete
2016. JÚLIUS

JELMAGYARÁZAT

----- Tervezési terület határa

----- Közigazgatási határ

A SZABÁLYOZÁS ALAPELEMEI

----- Szabályozási vonal

----- Építési övezet, övezet határa

Beépítésre nem szánt övezetek jele

KÖu-1 Közlekedési terület – állami kezelésű közutak övezet

Mé Mezőgazdasági terület – szántóföldi növénytermesztés övezet

A SZABÁLYOZÁS MÁSODLAGOS ELEMEI

----- Kötelező megszüntető jel


VEDELEM, KORLÁTOZÁS, KÖTELEZETTSÉG

- Örökségvédelem

RL Régészeti lelőhely határa

- Egyéb korlátozó tényezők

----- Védőtávolság határa



A.D.U. Építész Iroda Kft.

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING

1111 Budapest, Krusácz u. 1/a. Tel: 06 1 209 73 30
info@aduuepitesz.hu

Felölő tervező: dr. Gajdos István TT1 01-0072
okl. építészmérnök
településtervező vezető tervező

Településtervezés: Cs. Kelemen Ágnes TT1 01-0760
okl. építészmérnök
településtervező vezető tervező

Zöldfelület, környezetvédelem, tájrendezés: Vincze Attila TK/1 01-5089
okl. táj- és kertépítész
vezető tervező

Nemcsók Márton
okl. tájépítészmérnök

Közlekedéstervezés: Püski Ottó Tk 01-2745
okl. építészmérnök
vezető tervező

2016. július

Készült az állami adatok felhasználásával.

Gomba Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.



Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

A rendelet kihirdetése 2016. augusztus 9-én
megtörtént.

Gomba, 2016. augusztus 09.



**Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének bevételi összességét 464.247.638 Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi összességét 335.842.135 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének kiadási összességét 464.247.638 Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási összességét 335.842.135 Ft-ban állapítja meg.*

2. § A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi összességét 87.181.413 Ft-ban, konszolidált bevételi összességét 2.805.000 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási összességét 87.181.413 Ft-ban állapítja meg.*

3. § A Rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi összességét 46.156.950 Ft-ban, konszolidált bevételi összességét 2.127.860 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási összességét 46.156.950 Ft-ban állapítja meg.*

4. § A Rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi összességét 330.909.275 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási összességét 330.909.275 Ft-ban, konszolidált kiadási összességét 202.503.772 Ft-ban állapítja meg.*

5. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) *Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 291.754.135 Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 331.154.284 Ft.*

6. § A Rendelet 11. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 13.481.924 Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.*

(2) *Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 8.053.160 Ft.*


7. § A Rendelet 23. § (2) bekezdésével meghatározott mellékletek közül a

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,


8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépés napját követő naptól hatályát veszti.

Gomba, 2016. augusztus 8.


Lehotai Vilmos
polgármester


Kósa Erzsébet Anikó
jegyző




Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése

2016. augusztus 9-én megtörtént.

Gomba, 2016. augusztus 09.


Kósa Erzsébet Anikó
jegyző



KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2016. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 758 754
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 762 000
B3	Közhatalmi bevételek	91 790 000
B4	Működési bevételek	14 360 604
B5	Felhalmozási bevételek	3 432 777
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 650 000
B8	Finanszírozási bevételek	172 493 503

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 273 909 358

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 17 844 777

Finanszírozási bevételek (B8) 172 493 503

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 464 247 638**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 335 842 135****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 291 754 135**

adatok eFI-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	121 418 920
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 549 669
K3	Dologi kiadások	66 311 731
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 747 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	70 946 923
K6	Beruházások	4 032 741
K7	Felújítások	28 315 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 832 000
K9	Finanszírozási kiadások	133 093 354

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 293 974 543

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 37 179 741

Finanszírozási kiadások (K9) 133 093 354

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 464 247 638**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 335 842 135****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 331 154 284**

Rovat- szám	Előirányzat neve Kiemelt előirányzat azonosító száma	Gombai Gőtyefűzők Óvoda				Gombai Polgármesteri Hivatal				Önkormányzatok központosított költségvetése				Önkormányzatok önkormányzati költségvetése			
		előirányzat összesen	személyi költségek	anyag- költségek	egyeséből költségek	költségvetési összesen	személyi költségek	anyag- költségek	egyeséből költségek	költségvetési összesen	személyi költségek	anyag- költségek	egyeséből költségek	költségvetési összesen	személyi költségek	anyag- költségek	egyeséből költségek
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									167.758.754	167.758.754			167.758.754	167.758.754		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									12.782.000	12.782.000	7.400		12.792.000	12.792.000	7.400	
B3	Közhatalmi bevételek	3.234.199	1.975.580	56.420		14.000			14.000	80.776.000	6.942.000	63.854.000		80.786.000	7.942.000	63.854.000	14.000
B4	Működési bevételek					279.400	50.000	229.400		12.085.744	2.411.822	8.575.122		14.590.566	1.481.202	9.569.022	
B5	Felhalmozási bevételek									3.432.777		3.432.777		3.432.777		3.432.777	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B8	Finanszírozási bevételek - vállalkozásfinanszírozásból	85.147.413	85.147.413			45.653.000	44.029.000	1.624.000		1.483.000	1.383.000			1.483.000	1.383.000		
	B	88.371.602	87.123.000	56.420		1.034.000	94.058.000	1.694.000	14.000	103.741.500	10.746.822	73.409.122	14.000	105.224.500	12.174.184	73.409.122	14.000
	B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8	88.371.602	87.123.000	56.420		1.034.000	94.058.000	1.694.000	14.000	103.741.500	10.746.822	73.409.122	14.000	105.224.500	12.174.184	73.409.122	14.000
	Felhalmozási bevételek B2-B3-B5																
	Felhalmozási bevételek B4-B5																
	Felhalmozási bevételek B6-B8																
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	88.371.602	87.123.000	56.420		1.034.000	94.058.000	1.694.000	14.000	103.741.500	10.746.822	73.409.122	14.000	105.224.500	12.174.184	73.409.122	14.000
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B + K)	1.805.000	2.716.580	58.420		3.127.800	50.000	2.062.980	14.000	309.000.275	230.809.770	100.409.505	14.000	296.817.135	230.208.350	102.817.135	14.000
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B + K)	2.034.000	1.975.580	56.420		283.160	50.000	228.690	14.000	288.426.275	169.928.770	100.409.505	14.000	291.254.135	168.858.360	102.702.135	14.000
K1	Személyi juttatások	191.739.371	20.956.811	4.780.908		20.664.700	17.474.762	3.834.888	7.305.060	1.410.424.648	36.414.381	4.590.848		1.412.249.847	36.889.588	4.590.848	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114.104.252	13.812.002	492.170		7.769.950	4.446.012	1.265.272	1.988.666	3.055.467	7.345.467	1.260.000		3.061.722	7.345.467	1.260.000	
K3	Dologi kiadások	21.919.000	21.919.000			9.071.000	9.919.000	1.61.000		38.324.231	45.324.641	1.260.000		39.511.722	46.584.641	1.260.000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					31.300			31.300	4.716.000	4.716.000			4.747.000	4.716.000		
K5	Egyéb működési célú kiadások					70.846.823	51.454.248	12.492.875		70.846.823	51.454.248	12.492.875		70.846.823	51.454.248	12.492.875	
K6	Belföldi kiadások	21.919.000	21.919.000			14.511.395	17.044.008	7.277.013		14.511.395	17.044.008	7.277.013		14.511.395	17.044.008	7.277.013	
K7	Függő kiadások					28.315.000	28.315.000			28.315.000	28.315.000			28.315.000	28.315.000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									4.832.000		4.832.000		4.832.000		4.832.000	
K9	Finanszírozási kiadások					150.993.354	123.300.354			150.993.354	123.300.354			150.993.354	123.300.354		
K10	Külső kiadások	87.150.823	81.896.894	5.273.126		49.159.950	31.432.704	5.339.260	9.384.826	189.857.370	141.305.512	19.452.852		209.816.592	154.624.726	20.905.862	
	K	371.890.795	371.890.795	10.547.004		371.890.795	371.890.795	10.547.004	10.547.004	371.890.795	371.890.795	10.547.004	10.547.004	371.890.795	371.890.795	10.547.004	10.547.004
	Felhalmozási kiadások K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9-K10																
	Finanszírozási kiadások K9-K10																
	Kiadások MINDÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10)	371.890.795	371.890.795	10.547.004		371.890.795	371.890.795	10.547.004	10.547.004	371.890.795	371.890.795	10.547.004	10.547.004	371.890.795	371.890.795	10.547.004	10.547.004
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K + B)	88.371.602	87.123.000	56.420		1.034.000	94.058.000	1.694.000	14.000	103.741.500	10.746.822	73.409.122	14.000	105.224.500	12.174.184	73.409.122	14.000
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K + K)	87.150.823	81.896.894	5.273.126		49.159.950	31.432.704	5.339.260	9.384.826	189.857.370	141.305.512	19.452.852		209.816.592	154.624.726	20.905.862	

KIMUTATÁS

A Gombai Gólyafészkek Óvoda 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	2 034 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	85 147 413

adatok eFI-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	51 739 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 104 252
K3	Dologi kiadások	21 316 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	21 590
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 2 034 000

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 85 147 413

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 87 181 413**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B618) 2 805 000****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 2 034 000**

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 87 159 823

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 21 590

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 87 181 413**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 87 181 413****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 87 181 413**

KIMUTATÁS

A Gombai Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	28 664 700		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 789 950		
B3	Közhatalmi bevételek	14 000	K3	Dologi kiadások	9 671 000		
B4	Működési bevételek	279 860	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300		
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0		
B8	Finanszírozási bevételek	45 863 090	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
			K9	Finanszírozási kiadások	0		
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			293 860	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		46 156 950	
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		0	
Finanszírozási bevételek (B8)			45 863 090	Finanszírozási kiadások (K9)		0	
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):		46 156 950	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):		46 156 950
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)			2 127 860	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)			46 156 950
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):			293 860	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):			46 156 950

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2016. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 788 754
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 782 000
B3	Közhatalmi bevételek	91 776 000
B4	Működési bevételek	12 046 744
B5	Felhalmozási bevételek	3 432 777
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 650 000
B8	Finanszírozási bevételek	41 483 000

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 271 561 498

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 17 844 777

Finanszírozási bevételek (B8) 41 483 000

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 330 909 275**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 330 909 275****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 289 426 275**

adatok eFt-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	41 014 649
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 655 467
K3	Dologi kiadások	35 324 731
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 716 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	70 946 923
K6	Beruházások	4 011 151
K7	Felújítások	28 315 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 832 000
K9	Finanszírozási kiadások	133 093 354

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 160 657 770

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 37 158 151

Finanszírozási kiadások (K9) 133 093 354

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 330 909 275**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 202 503 772****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 197 815 921**